X/2022/1

**ZMLUVA O DIELO č. ..X/2022/1...**

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

uzatvorená medzi

1. Objednávateľ: **Správa mestskej zelene v Košiciach**
   sídlo: Rastislavova 79,040 0l Košice-Juh
   v zastúpení: Ing. Marta Popríková – riaditeľka
   bank. spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
   IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001
   IČO: 17 078 202
   DIČ: 2021157556
   IČ DPH: SK2021157556 (ďalej len Objednávateľ)

2. Zhotoviteľ: **UNIRES - Bau s.r.o.**
   sídlo: Vodárenská 2, 040 01 Košice
   v zastúpení: Ing. Ivan Storinský
   bank. spojenie : Tatra Banka a.s.
   č. účtu: SK97 1100 0000 0029 2388 4405
   IČO: 46 447 890
   DIČ: 2023457304
   IČ DPH: SK2023457304 (ďalej len Zhotoviteľ)

(ďalej spoločne tiež „**Zmluvné strany**“)

## Preambula

Táto zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s názvom: **„Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória“**, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“) postupom zákazky s podlimitnou hodnotou.

## I.
## Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve s náležitou odbornou starostlivosťou vykonať pre objednávateľa dielo **„Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória“**, podľa dokumentácie na stavebné povolenie v stupni podrobnosti realizačného projektu (ďalej len projekt), spracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie Ing. Marek Merjavý – autorizovaný architekt SKA 1374AA v rozsahu podľa tejto zmluvy a jej príloh: Príloha č. 1 „Výkaz výmer“, Príloha č. 2 „Zoznam subdodávateľov“, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej spolu aj „prílohy“).
2. Miesto vykonania diela: mestská časť Košice – Ťahanovce, katastrálne územie Nové Ťahanovce, na pozemku v regitri KN-C s parcelným číslom 2279. Predmetná stavba je situovaná na Zelenom dvore č. 1, Košice – budova mestského Krematória.
3. Objekt Krematória Košice pozostáva z piatich (5) riešených častí: veľká rozlúčková miestnosť, malá rozlúčková miestnosť, žiarovisko, administratívna časť, technicko – hospodárske prevádzky.

   **Rozsahom diela je vykonanie:**
   - výmeny a doplnení strešnej skladby - sanácia, oprava, doplnenie - zosilnenie nosných oceľových konštrukcií nosnej časti strešnej konštrukcie,
   - výmeny a doplnení rozvodov elektroinštalácie, výmeny svietidiel za nové úsporné,

- obnovy a rekonštrukcie zdravotechnických inštalácií a zariadení (stúpačky v časti strechy, strešné vpuste a pod.),
- úpravy a doplnení elektroinštalácie a bleskozvodu,
- výmeny, úpravy a doplnení vzduchotechnických zariadení a zariadení pre nútené vetranie v niektorých častiach objektu podľa projektovej dokumentácie,
- protipožiarnej bezpečnosti stavby a jej doplnenie na súčasne platnú legislatívu,
- výmeny exteriérových a interiérových obkladov (pôvodne hliníkový obklad HUNTER DOUGLAS ozn. V-5),
- výmeny zasklených stien vo veľkej a malej rozlúčkovej sále v tvarovej kópii pôvodných zasklených stien,
- stavebných prác na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy, na zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu zateplenia obalového plášťa vybraných časti objektu v zmysle a podľa projektovej dokumentácie.

4. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
5. Objednávateľ dokončené dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
6. Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytne zhotoviteľovi vyššie uvedenú projektovú dokumentáciu spracovanú zhotoviteľom projektovej dokumentácie Ing. Marekom Merjavým – autorizovaný architekt SKA 1374AA. Zhotoviteľ potvrdzuje, že dokumentom plne porozumel a odsúhlasil, že sú podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (Príloha č. 1 – ďalej aj ako „Výkaz výmer“ ) a Zhotoviteľ potvrdzuje, že tento výkaz výmer vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.

## II.
## Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do piatich (5) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.
2. Termín zhotovenia stavby je do 03/2023 (vrátane), avšak zhotoviteľ sa zaväzuje, že strešná konštrukcia ako celok bude zhotovená najneskôr do 12/2022 (vrátane).
3. Zhotoviteľ do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vypracuje a predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na schválenie harmonogram vykonávania diela. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ harmonogram schválil. Objednávateľom schválený harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný.
4. Dodržanie termínu na vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi všetky prekážky a skutočnosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie diela (alebo jeho časti), a ktoré by mohli spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s riadnym a včasným vykonaním diela, alebo ktoré by odôvodňovali posun (predĺženie) záväzného termínu na vykonanie diela.
6. Pokiaľ z postupu prác na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia diela podľa ods. 1 tohto čl. zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo omeškanie odstránené. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia.

7. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou. Prerušenie vykonávania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín dokončenia a odovzdania diela.
8. Predĺžením termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. IX ods. 2. zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu nedošlo z viny alebo z dôvodu na strane zhotoviteľa, resp. nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť definovaných v čl. X. zmluvy. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.
9. V prípade prerušenia vykonávania diela z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa, alebo v prípade prerušenia vykonávania diela z okolností „vis major" definovaných v článku X. tejto zmluvy, sa termín na vykonanie diela uvedený v ods. 1. tohto článku zmluvy predlžuje o dobu adekvátnu dobe prerušenia.
10. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ zhotoviteľ riadne písomne vyzve objednávateľa na jeho prevzatie a to najneskôr tri (3) pracovné dni pred jeho odovzdaním.

## III.
## Cena diela

1. Cena diela je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 1, k tejto zmluve o dielo:

| | |
|---|---|
| Cena diela bez DPH: | 1 364 248,71 eur |
| DPH 20 %: | 272 849,74 eur |
| Cena diela vrátane DPH: | 1 637 098,45 eur |

Cena na dohodnutý rozsah diela je konečná, bez možnosti zvýšenia s výnimkou jej úprav v zmysle čl. IV. zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa projektu ako sú napr.: colné poplatky, správne poplatky, náklady na dopravu stavebných výrobkov/materiálov na miesto ich použitia, staveniskovú a mimo staveniskovú dopravu, použitie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, spotrebný materiál, skúšky a merania, zhodnotenie/odstránenie odpadov súvisiacich s vykonaním diela alebo ako jeho dôsledok, vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy v zmysle platnej legislatívy vrátane naloženia, odvozu, zloženia a poplatkov, potrebné zariadenie staveniska, Projekt organizácie výstavby, Projekt dočasného dopravného značenia, realizácia dočasného dopravného značenia, uvedenie dotknutých plôch do pôvodného stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie všetkých dokladov a dokumentácie, ktoré má zhotoviteľ odovzdať spolu s dielom, spolupôsobenie/zabezpečenie povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zabezpečenie povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej príloh).
4. Zhotoviteľom fakturovaná cena za vykonané plnenie bude vypočítaná na základe jednotkových cien z Prílohy č. 1 zmluvy „Výkaz výmer" (ocenený výkaz výmer, ktorý bol

súčasťou ponuky zhotoviteľa) ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky a skutočne vykonaného množstva za položku, odsúhlaseného objednávateľom v súpise vykonaných prác.

5. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.
6. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.

## IV.
## Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas vykonávania diela zmení rozsah diela, z dôvodu naviac prác nevyhnutných na ďalšie plnenie zmluvy (naviac práce) prípadne zníženia rozsahu diela (menej práce).
2. Vykonanie naviac prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 zmluvy. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, použije sa vzájomne odsúhlasená kalkulácia vychádzajúca z ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona č. 18/1996 Z. z., ktorej návrh (položkovitý výkaz výmer), a v prípade dopadu „naviac prác" na harmonogram vykonávania diela aj jeho navrhovanú úpravu, vypracuje zhotoviteľ a predloží na schválenie objednávateľovi.
3. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, z dôvodu, že v priebehu vykonávania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela.
4. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku a to formou písomných dodatkov. Ak naviac práce budú mať vplyv na zmenu termínu splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu vykonania diela.
5. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je objednávateľ povinný postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

## V.
## Fakturačné a platobné podmienky

1. Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zhotoviteľ jeden (1) krát mesačne predloží objednávateľovi faktúru na rozsah skutočne vykonaného plnenia potvrdeného objednávateľom v súpise vykonaných prác, ktorý je povinnou prílohou faktúry; zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru, ktorej súčasťou musí byť súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom, do sídla objednávateľa najneskôr do desiateho (10.) dňa bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli práce, za ktoré sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude doklad o odovzdaní a prevzatí diela, dokumentácia skutočnej realizácie stavby, odovzdávajúci a preberací protokol/zápis, podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa.
3. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom na adresu objednávateľa, bude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zároveň aj tieto náležitosti: predmet fakturácie (potvrdený súpis vykonaných prác), deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
4. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia bez vád. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa v prospech účtu

zhotoviteľa uvedeného v znení tejto zmluvy. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou.

5. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry, ktorá nebude mať ani vecné ani formálne vady, objednávateľovi.

## VI.
## Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že dielo bude vykonané s odbornou starostlivosťou, podľa podmienok tejto zmluvy a jej príloh, a že bude spĺňať všetky požiadavky platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov platných v čase vykonávania diela .
2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. 1. tohto čl. zmluvy, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.
3. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení ktoréhokoľvek záväzku zo strany zhotoviteľa, a to na náklady zhotoviteľa. Rozumie sa tým predovšetkým, že objednávateľ môže dať príkaz na prerušenie vykonávania diela, a to najmä v prípade, že plnenie aj po upozornení objednávateľa je zhotoviteľom vykonávané nekvalitne, v rozpore s podmienkami určenými zmluvou a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočne určenej lehote, alebo spôsobom, ktorý ohrozuje alebo môže ohrozovať život, zdravie, bezpečnosť cestnej premávky alebo spôsobom, ktorým vzniká alebo hrozí vznik škody na majetku. V uvedených prípadoch je objednávateľ oprávnený vykonať predmetné plnenie prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe faktúry a to v celom rozsahu a výške vynaložených nákladov. Splatnosť faktúry je desať (10) dní od doručenia zhotoviteľovi. Takýmto zásahom objednávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas v súlade s touto zmluvou. Rovnako nezaniká ani povinnosť zhotoviteľa znášať zodpovednosť za vady plnenia v pôvodnom rozsahu, vrátane záruky a právo objednávateľa na zmluvné pokuty a náhradu škody.
4. Zmluvné strany dojednávajú na dielo vykonané podľa tejto zmluvy záručnú dobu v trvaní šesťdesiatich (60) mesiacov. Záručná doba diela začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom bez vád, resp. dňom podpísania protokolu/zápisu o odstránení vád a nedorobkov diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela, objednávateľom. Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise."

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a prevzatia, a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.

6. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii podľa projektovej dokumentacie, podmienkam zmluvy, platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie.
7. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia nevhodných podkladov, pokynov a vecí od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol objednávateľ zhotoviteľom náležite upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich použití trval, na vady a škody diela spôsobené tretími osobami, živelnými pohromami a haváriami.
8. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a preukázateľné vady diela. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou.
9. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe doručenej faktúry. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných prác uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Splatnosť tejto faktúry je desať (10) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

## VII.
## Podmienky vykonania diela

1. Subdodávatelia:
   a) V prípade vykonávania diela prostredníctvom ďalších osôb zodpovedá Zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
   b) Zhotoviteľ v prílohe č. 2 zmluvy uvádza:
      - známych subdodávateľov v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo (v rozsahu nasledovných údajov: obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, IČO, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok),
      - známych subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri tejto zmluve podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov (v rozsahu údajov: obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, IČO a podiel subdodávok).
   c) Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pre predmetnú zmluvu, v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu.
   d) Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorého mení, musí on alebo nový subdodávateľ spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.
2. Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo, musí mať zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom zmluvy ako aj počas celej doby plnenia zmluvy. Zároveň zapísaný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o VO.
3. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú on, jeho subdodávatelia, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo subdodávatelia, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri

predmetnej zmluve, sú platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z v znení neskorších predpisov, ak takúto povinnosť majú a užívatelia výhod partnera verejného sektora nie sú osobami podľa § 11 od. 1 písm. c) zákona o VO.

4. V prípade, ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí sa podieľa na plnení zmluvy priamo, alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a zároveň je partnerom verejného sektora pri predmetnej zmluve, nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, alebo užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, vrátane odborne spôsobilého stavbyvedúceho, a to nielen pri výkone prác a dodávok, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov, mechanizmov, zariadení a pod. Zhotoviteľ zaistí všetky výrobky a materiály, strojové, prevádzkové a technické zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie diela.
6. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať v súlade s touto zmluvou a jej prílohami, podmienkami uvedenými v povoleniach, rozhodnutiach, záväzných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov alebo správcov dotknutých inžinierskych sietí viažucich sa k predmetnému dielu a projektu. Akákoľvek zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii nesmie byť vykonaná bez predchádzajúceho odsúhlasenia projektantom, technickým dozorom objednávateľa a príp. príslušným stavebným úradom.
7. Objednávateľ do dvoch pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy odovzdá zhotoviteľovi 1 x projekt v písomnom vyhotovení a kópie vydaných povolení, vyjadrení a stanovísk príslušných dotknutých orgánov a organizácií a vlastníkov alebo správcov inžinierskych sietí viažucich sa k predmetnému dielu.
8. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela. Súčinnosťou objednávateľa sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy či príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
9. Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
10. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave a postupe vykonávania diela na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude organizovať podľa požiadaviek objednávateľa, resp. podľa potreby. Účelom kontrolných dní je informovanie sa o postupe stavebných prác a dodávok a dodržiavaní harmonogramu vykonávania diela, predkladanie dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (certifikáty/vyhlásenia o parametroch), prekonzultovanie a písomné odsúhlasenie rozsahu a hodnoty už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsahu a hodnoty diela, ktoré je zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v termíne podľa čl. II. ods. 1 tejto zmluvy. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.
11. Stavebný denník: Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v

ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy"). Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:

a) úvodné listy obsahujú:
   - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
   - identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
   - zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
   - prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,
b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

12. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy občasný technický dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží technickému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí. Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozor objednávateľa.
13. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zabratie verejného priestranstva a potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie diela (stavby) tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho).
14. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela je povinný postupovať v súlade so záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, technickými normami a technickými podmienkami platnými v čase vykonávania diela, podmienkami zmluvy a jej príloh.
15. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného výrobku a stanovené v projekte. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať parametrom požadovaným v projekte, pričom pre stavebný výrobok uvedený v technickej špecifikácii predmetu zmluvy (popise položky) je možné použiť ekvivalent, za podmienky, že tento ekvivalent bude mať minimálne rovnaké alebo vyššie parametre v porovnaní s požadovaným výrobkom, nebude vyžadovať iné vedľajšie náklady a ani zvýšenie priamych alebo nepriamych nákladov vyplývajúcich z jeho užívania. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.
16. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody

výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo zo stavebných výrobkov s atestmi a certifikáciou.

17. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať vykonávanie diela, a zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť a strpieť.
18. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa tejto zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej príloh, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť v celom rozsahu.
19. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických noriem, predpisov a projektu, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.
20. Zhotoviteľ prizve objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ je povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ vykoná toto odkrytie na vlastné náklady. V prípade, že stavebné práce boli riadne vykonané, náklady na odkrytie znáša objednávateľ.
21. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu alebo ohrozeniu práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať a zachovávať pietu a dôstojnosť miesta, ktorým je pohrebisko.
22. Nakoľko budú realizačné práce na objekte Krematória prebiehať za čiastočnej prevádzky v dvoch častiach objektu – žiarovisko a administratíva, ktorých prevádzka bude v čase realizácie stavebných prác prebiehať v núdzovom režime a v súlade s požiadavkami na stavebné práce a BOZP, zaväzuje sa zhotoviteľ dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov objednávateľa, ako aj návštevníkov cintorína.
23. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných všeobecne právnych predpisov, nariadení, technických noriem a projektu.
24. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a biotopy pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak pri parkovaní, a budú sa pohybovať iba

po stanovených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť aj všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu existujúcich príjazdových komunikácií (dopravných ciest). Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných strojových a technických zariadení a trás.

25. Zhotoviteľ počas vykonávania diela zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, okamžite odstráni vybúrané hmoty, sute a iné odpady vznikajúce pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok a akékoľvek znečistenie dotknutých pozemných komunikácií a verejných plôch spôsobené vykonávaním diela alebo ako jeho dôsledok. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu/odpadu a ani v okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.
26. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.
27. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením a v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. Zhotoviteľ bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.
28. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s vykonávaním diela zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.

## VIII.
## Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ najmenej päť (5) dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve objednávateľa na jeho prevzatie.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu, prevzaté správcom dotknutej plochy zápisom do stavebného denníka.
3. Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov alebo s výhradou odstránenia vád, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela a predloženie dokladov a dokumentácie uvedených v ods. 8 tohto čl. zmluvy zhotoviteľom. Vady diela zistené v rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom termíne.
5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, predpismi,

všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s projektom alebo dohodami zmluvných strán a touto zmluvou.

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby protokolárneho odovzdania objednávateľovi.
7. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho prevzatia objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.
8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu v tlačenej forme –v troch vyhotoveniach (vrátane originálov dokladov, ak boli vyhotovené/vydané):
   - protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela,
   - certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov,
   - príslušné časti stavebného denníka,
   - protokoly o vykonaných skúškach, meraniach a revízne správy,
   - doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela alebo ako jeho dôsledok,
   - a. i. požadované doklady a dokumentáciu podľa zmluvy a jej príloh.
9. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:
   a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť vo formátoch (.doc, .xls, .dwg /.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte .pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme.
   b) je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávateľ majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne na účely plnenia podľa tejto zmluvy.

## IX.
## Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
2. Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s dokončením diela a jeho odovzdaním objednávateľovi v termíne podľa zmluvy (vrátane nedodržania termínu zhotovenia strešnej konštrukcie ako celku do 12/2022) môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € (bez DPH) za každý aj začatý deň omeškania.
3. Sankcie podľa ods. *2.* tohto čl. zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia zhotoviteľa nastane z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle čl. X. tejto zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z preberacieho konania diela, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie

zmluvnej pokuty vo výške 1000,- € z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia vady a/alebo nedorobku.

5. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác (ku dňu odovzdania a prevzatia diela), môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- € (bez DPH) za každý aj začatý deň omeškania.
6. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- € (bez DPH) za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia vady.
7. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- € (bez DPH) za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.
8. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
9. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela (bez DPH), pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od tejto zmluvy nezaniká. Týmto nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.
10. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z vád predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú splatnými do pätnástich (15) dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu.
12. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.
13. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku zmluvy, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

## X.
## Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať – okolnosti „vis major". Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy,

pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti"), ktoré nevznikli zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.
5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

## XI.
## Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:
   a) stavebné poistenie (CAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo,
   b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela.
3. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do siedmich (7) dní po účinnosti zmluvy, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú zmluvu akú má zhotoviteľ voči objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s vykonávaním diela. Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania diela až do termínu vydania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo posledného termínu na odstránenie nedorobkov a vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Ak tak neurobia, zodpovedajú za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
5. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.
6. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v zmluve, táto zmluvná strana je povinná

poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať poštou ako doporučená zásielka (s doručenkou preukazujúcou doručenie), kuriérom alebo osobne na adresu príslušnej zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto zmene.
8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve, a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy, a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy. V prípade zmeny bankového spojenia zhotoviteľ k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
9. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu každú zmenu týkajúcu sa jeho identifikačných a korešpondenčných údajov uvedených v tejto zmluve a to v lehote najneskôr päť (5) pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov.
10. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na objednávateľa.
11. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, výrobkom a materiálom dodaným zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom k dielu (dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom podľa tejto zmluvy.
12. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok, a je povinný ich uhradiť v plnej výške. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.
13. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
14. Zhotoviteľ, jeho zamestnanci ako aj ďalšie osoby podieľajúce sa na dodaní diela v jeho mene sú povinní počas trvania zmluvy, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, ktoré sa dozvedia, alebo s ktorými budú oboznámení počas plnenia zmluvy či už zo strany objednávateľa alebo tretích strán. Táto mlčanlivosť zahŕňa zákaz poskytovať

akékoľvek informácie tretím osobám bez výslovného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný chrániť všetky obdržané osobné údaje vhodnými technickými a organizačnými opatreniami, ktoré vie preukázať na žiadosť Objednávateľa

15. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle objednávateľa.

## XII.
## Zánik zmluvy

1. Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy na základe určených podmienok podľa tejto zmluvy uvedených v ods. 3 tohto čl. zmluvy.
2. Dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. V prípade zániku zmluvy na základe dohody, sa zmluva zrušuje dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.
3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba výhradne z niektorého z týchto dôvodov:
   3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi, že nemôže plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy,
   3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
   3.2.1. zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy podstatným spôsobom, najmä:
      a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný, nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodu okolností „vis major“,
      b) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne vykonávať dielo vadne a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu poskytnutej objednávateľom,
      c) ak zhotoviteľ závažným spôsobom alebo opakovane bude porušovať predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.
   3.2.2. ak zhotoviteľ postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,
   3.2.3. ak zhotoviteľ oznámi, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, alebo sa táto skutočnosť stane zrejmou,
   3.2.4. podľa čl. VII. ods. 4. písm. tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením písomného oznámenia o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.
5. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je zhotoviteľ povinný:
   a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,

b) zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska, náklady na zabezpečenie stavby a staveniska znáša zmluvná strana, ktorá zavinila predčasné ukončenie alebo zrušenie zmluvy,

c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,
d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle objednávateľa k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia zmluvy,
e) vrátiť objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom,
f) v prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy, môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

6. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Odstúpením od zmluvy najmä nezaniká nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

## XIII.
## Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
   Príloha č. 1 „Rozpočet“ (ocenený výkaz výmer z predloženej ponuky zhotoviteľa)
   Príloha č. 2 „Zoznam subdodávateľov“
3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy bude možné len formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú uzatvorené v súlade s touto zmluvou a zákonom o VO, a ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy si ponechá objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Košiciach, dňa 03. 10. 2022

Za obiednávateľa:

Ing. Marta Popríková
riaditeľka

V Košiciach, dňa 03. 10. 2022

Za zhotoviteľa:

Ing. Ivan Storinský
konateľ

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 550
**Stavba: REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA**

JKSO:
Miesto: Zelený Dvor 1 , KE

KS:
Dátum: 9.9.2022

Objednávateľ:
SMsZ v Košiciach, Rastislavova 79 , KE

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

IČO: 46 447 890
IČ DPH: SK2023457304

Projektant:
ARCHEM s.r.o. Košice, Kpt. Nálepku15, KE

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Semancová M.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 364 248,71**

| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 20,00% | **0,00** | **0,00** |
| znížená | 20,00% | **1 364 248,71** | **272 849,74** |
| zníž. prenesen | 20,00% | **0,00** | **0,00** |
| nulová | 0,00% | **0,00** | **0,00** |

**Cena s DPH** **v** **EUR** **1 637 098,45**

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 550

**Stavba:** **REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | **Zelený Dvor 1 , KE** | Dátum: | 09.09.2022 |
| Objednávateľ: | SMsZ v Košiciach, Rastislavova 79 , KE | Projektant: | ARCHEM s.r.o. Košice, Kpt. Nálepku15, KE |
| Zhotoviteľ: | UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: | Semancová M. |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtov** | | **1 364 248,71** | **1 637 098,45** |
| **550/2** | **Strechy z pôrobetonových strop. panelov ozn. A , na +4,30 a +10,05** | 123 558,02 | 148 269,62 |
| **550/3** | **Strechy zo železobetonových stropných panelov dutinových. ozn. B** | 18 322,27 | 21 986,72 |
| **550/4** | **Strechy žb monolit.strop + monolit. svetlíky ozn.C , strecha vyložená ( oc nos. plech. bet ) ozn D** | 4 890,57 | 5 868,68 |
| **550/5** | **Rekapitulácia profesie** | 107 504,67 | 129 005,60 |
| **550/6** | **Nové práce** | 1 109 973,18 | 1 331 967,82 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

Objekt:

**550/2 - Strechy z pôrobetonových strop. panelov ozn. A , na +4,30 a +10,05**

JKSO:
Miesto: Zelený Dvor 1 , KE

KS:
Dátum: 09.09.2022

Objednávateľ:
SMsZ v Košiciach , Rastislavova 79

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

IČO: 46 447 890
IČ DPH: SK2023457304

Projektant:
ARCHEM s.r.o. Košice, Kpt. Nálepku 15 , KE

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Semancová M.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| Náklady z rozpočtu | 123 558,02 |
| Ostatné náklady | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | **123 558,02** |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 123 558,02 | 20,00% | 24 711,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **148 269,62** |

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

Objekt:

**550/2 - Strechy z pôrobetonových strop. panelov ozn. A , na +4,30 a +10,05**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Zelený Dvor 1 , KE | Dátum: | 09.09.2022 |
| Objednávateľ: | SMsZ v Košiciach , Rastislavova 79 | Projektant: | ARCHEM s.r.o. Košice, Kpt. Nálepku 15 , KE |
| Zhotoviteľ: | UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: | Semancová M. |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **123 558,02** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 87 943,84 |
| 1 - Zemné práce | 2 424,86 |
| 2 - Zakladanie | 226,52 |
| 5 - Komunikácie | 352,00 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 4,20 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 80 627,32 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 4 308,95 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 32 210,21 |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | 1 921,51 |
| 713 - Izolácie tepelné | 1 456,04 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 4 873,84 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 795,60 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 14 109,60 |
| 783 - Nátery | 9 053,63 |
| M - Práce a dodávky M | 3 403,96 |
| 43-M - Montáž oceľových konštrukcií | 3 403,96 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| Zariad. staveniska | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územné vplyvy | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| Ostatné | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **123 558,02** |

# ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

Objekt:

**550/2 - Strechy z pôrobetonových strop. panelov ozn. A , na +4,30 a +10,05**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Zelený Dvor 1 , KE | Dátum: | 09.09.2022 |
| Objednávateľ: | SMsZ v Košiciach , Rastislavova 79 | Projektant: | ARCHEM s.r.o. Košice, Kpt. Nálepku 15 , KE |
| Zhotoviteľ: | UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: | Semancová M. |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **123 558,015** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 87 943,844 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 2 424,856 |
| 1 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 186,624 | 3,000 | 559,872 |
| | VV | | (7,20*7,20*1,80)*2 " výkopy pre základ. pätky vež. žer. " | | 186,624 | | |
| | VV | | Súčet | | 186,624 | | |
| 2 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 55,987 | 3,000 | 167,961 |
| | VV | | 186,624*0,30 | | 55,987 | | |
| | VV | | Súčet | | 55,987 | | |
| 3 | K | 151101201.S | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m | m2 | 103,680 | 3,000 | 311,040 |
| | VV | | 2*(7,20+7,20)*1,80*2 | | 103,680 | | |
| | VV | | Súčet | | 103,680 | | |
| 4 | K | 151101211.S | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m | m2 | 103,680 | 3,000 | 311,040 |
| 5 | K | 162301101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 72,576 | 3,000 | 217,728 |
| | VV | | 72,576 " zemina pre zásyp, úpr. terénu nad žb pätkami " | | 72,576 | | |
| | VV | | Súčet | | 72,576 | | |
| 6 | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 114,048 | 3,000 | 342,144 |
| | VV | | 186,624-72,576 | | 114,048 | | |
| | VV | | Súčet | | 114,048 | | |
| 7 | K | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 570,240 | 0,200 | 114,048 |
| | VV | | 114,048*5 | | 570,240 | | |
| | VV | | Súčet | | 570,240 | | |
| 8 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 113,880 | 1,000 | 113,880 |
| 9 | K | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 72,576 | 3,000 | 217,728 |
| | VV | | (4*7,20)*0,60*1,20*2 " výkop. zemina " | | 41,472 | | |
| | VV | | (7,20*7,20*0,30)*2 | | 31,104 | | |
| | VV | | Súčet | | 72,576 | | |
| 10 | K | 180401211.S | Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 128,000 | 0,360 | 46,080 |
| | VV | | (8,0*8,0)*2 " nad žb pätkou žer. " | | 128,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 128,000 | | |
| *11* | *M* | *005720001400.S* | *Osivá tráv - semená parkovej zmesi* | *kg* | *3,955* | *5,900* | *23,335* |
| | VV | | 128*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva | | 3,955 | | |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 226,516 |
| 12 | K | 271533001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm | m3 | 21,600 | 1,000 | 21,600 |
| | VV | | 2*(6,0*6,0*0,30) | | 21,600 | | |
| | VV | | Súčet | | 21,600 | | |
| 13 | K | 275321411.S | Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 | m3 | 86,400 | 1,000 | 86,400 |
| | VV | | (6,0*6,0*1,20)*2 " základ pod vež. žeriav " | | 86,400 | | |
| | VV | | Súčet | | 86,400 | | |
| 14 | K | 275351217.S | Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 57,600 | 1,000 | 57,600 |
| | VV | | 2*(6,0+6,0)*1,20*2 | | 57,600 | | |
| | VV | | Súčet | | 57,600 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | K | 275351218.S | Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné | m2 | 57,600 | 1,000 | 57,600 |
| 16 | K | 275361821.S | Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) | t | 0,160 | 1,000 | 0,160 |
| | VV | | 0,0798*2 " pätky pod vež. žeriav " | | 0,160 | | |
| | VV | | Súčet | | 0,160 | | |
| 17 | K | 275362021.S | Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI | t | 3,156 | 1,000 | 3,156 |
| | VV | | 1,578*2 | | 3,156 | | |
| | VV | | Súčet | | 3,156 | | |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 352,000 |
| 18 | K | 564210111.S | Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2 | m2 | 100,000 | 3,520 | 352,000 |
| | VV | | 100,0 " provizorný chodník " | | 100,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 100,000 | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 4,200 |
| 19 | K | 631351101.S | Debnenie stien mazaniny zhotovenie | m2 | 1,200 | 1,000 | 1,200 |
| | VV | | 2*(6,0+6,0)*0,05 | | 1,200 | | |
| | VV | | Súčet | | 1,200 | | |
| 20 | K | 631351102.S | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 1,200 | 1,000 | 1,200 |
| 21 | K | 632455604 | Cementový poter BAUMIT Estrich, triedy CT-C20-F5, hr. 50 mm | m2 | 1,800 | 1,000 | 1,800 |
| | VV | | 6,0*6,0*0,05 " pod pätky žer. " | | 1,800 | | |
| | VV | | Súčet | | 1,800 | | |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 80 627,322 |
| 22 | K | 941940000 | Vežový žeriav 26 t montáž , demontáž , prekládka - prenájom na 2 mesiace | kpl | 2,000 | 8 105,000 | 16 210,000 |
| 23 | K | 941940001 | Zariadenie staveniska | kpl | 1,000 | 2 000,000 | 2 000,000 |
| 24 | K | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1 298,831 | 2,330 | 3 026,276 |
| | VV | | 2*(25,525*5,75) " dem. exter. obkl. stien, SZ + JV , od +4,30" | | 293,538 | | |
| | VV | | (15,70+2*4,025)*10,05 " západ + východ " | | 238,688 | | |
| | VV | | (15,70+5,45+7,10)*6,56 | | 185,320 | | |
| | VV | | 82,65*3,10 " podhlady a obkl. ext. juhozápad " | | 256,215 | | |
| | VV | | (13,70*10,05)*2 " juhozáp. + severových. " | | 275,370 | | |
| | VV | | 7,0*3,10 " severozáp. " | | 21,700 | | |
| | VV | | 7,0*4,0 " juhových. " | | 28,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 1 298,831 | | |
| 25 | K | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 7 792,986 | 1,660 | 12 936,357 |
| | VV | | 1298,831*6 | | 7 792,986 | | |
| | VV | | Súčet | | 7 792,986 | | |
| 26 | K | 941941831.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1 298,831 | 1,190 | 1 545,609 |
| 27 | K | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 305,320 | 5,330 | 1 627,356 |
| | VV | | 120,70+32,81+151,81 " m.č. 103 , 118, 137 " | | 305,320 | | |
| | VV | | Súčet | | 305,320 | | |
| 28 | K | 943943221.S | Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m | m3 | 1 681,028 | 0,670 | 1 126,289 |
| | VV | | 211,45*7,95 " m.č. 102 , pre demont. obkl.stien a podhladov" | | 1 681,028 | | |
| | VV | | Súčet | | 1 681,028 | | |
| 29 | K | 943943292.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m | m3 | 1 681,028 | 0,430 | 722,842 |
| | VV | | 1681,028*1 | | 1 681,028 | | |
| 30 | K | 943943821.S | Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m | m3 | 1 681,027 | 0,370 | 621,980 |
| 31 | K | 943955021.S | Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m | m2 | 211,450 | 1,470 | 310,832 |
| | VV | | 211,45 " m.č. 102 " | | 211,450 | | |
| | VV | | Súčet | | 211,450 | | |
| 32 | K | 943955821.S | Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m | m2 | 211,450 | 0,820 | 173,389 |
| 33 | K | 944941103.S | Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách | m | 432,944 | 3,460 | 1 497,986 |
| 34 | K | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 1,638 | 23,500 | 38,493 |
| | VV | | 13,10*0,25*0,50 " atika +10,05 " | | 1,638 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Súčet | | 1,638 | | |
| 35 | K | 962052211.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t | m3 | 0,328 | 130,490 | 42,801 |
| | VV | | 13,10*0,25*0,10 " veniec atiky " | | 0,328 | | |
| | VV | | Súčet | | 0,328 | | |
| 36 | K | 963012520.S | Búranie stropov , z pôrobetonových prefabrikovaných panelov s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t | m3 | 168,075 | 80,860 | 13 590,545 |
| | VV | | 672,3*0,25 "ozn. A , na +10,05 a +4,30 " | | 168,075 | | |
| | VV | | Súčet | | 168,075 | | |
| 37 | K | 965041341.S | Búranie perlitbebetónu v strešných konštrukciách hr. do 100 mm, -1,60000t | m3 | 67,230 | 61,180 | 4 113,131 |
| | VV | | 672,30*0,10 " ozn. A , na +10,05 a +4,30 " | | 67,230 | | |
| | VV | | Súčet | | 67,230 | | |
| 38 | K | 965049110.S | Príplatok za búranie perlitbetónu so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. do 100 mm | m3 | 67,230 | 57,860 | 3 889,928 |
| 39 | K | 965082920.S | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t | m3 | 8,768 | 16,490 | 144,584 |
| | VV | | (160,54-14,40)*0,06 " nad malou rozlúčk sálou +4,30 " | | 8,768 | | |
| | VV | | Súčet | | 8,768 | | |
| 40 | K | 968072641.S | Vybúranie kovových stien zasklených vrátane oc. výstužných nosníkov vodorov. a zvislých, -0,02500t | m2 | 107,429 | 5,980 | 642,425 |
| | VV | | (11,25*2,75)*3 " ozn. I " | | 92,813 | | |
| | VV | | 5,315*2,75 | | 14,616 | | |
| | VV | | Súčet | | 107,429 | | |
| 41 | K | 968072649.S | Odstránenie zrkadiel zo stien, -0,02500t | m2 | 44,376 | 4,500 | 199,692 |
| | VV | | 2*(18,49)*1,20 " ozn. H , m.č.102, d +2,80 po +4,0 " | | 44,376 | | |
| | VV | | Súčet | | 44,376 | | |
| 42 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 441,398 | 16,120 | 7 115,336 |
| 43 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 441,398 | 13,540 | 5 976,529 |
| | VV | | 441,398 | | 441,398 | | |
| | VV | | Súčet | | 441,398 | | |
| 44 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 6 179,572 | 0,350 | 2 162,850 |
| | VV | | 441,398*14 | | 6 179,572 | | |
| | VV | | Súčet | | 6 179,572 | | |
| 45 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 427,104 | 10,500 | 4 484,592 |
| | VV | | 441,398-14,294 " odpočet kovov. obkl. " | | 427,104 | | |
| | VV | | Súčet | | 427,104 | | |
| 46 | K | 979089999 | Výzisk - kovový šrot | kg | -14 290,000 | 0,250 | -3 572,500 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 4 308,950 |
| 47 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 430,895 | 10,000 | 4 308,950 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 32 210,208 |
| | D | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny | | | | 1 921,507 |
| 48 | K | 712300833.S | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t | m2 | 716,980 | 2,360 | 1 692,073 |
| | VV | | 672,3 " ozn. A , v.č. ASR 03, na + 10,05 , +4,30" | | 672,300 | | |
| | VV | | 21,33 +23,35 "plocha na atike +10,05 a +4,30 " | | 44,680 | | |
| | VV | | Súčet | | 716,980 | | |
| 49 | K | 712300834.S | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t | m2 | 1 433,960 | 0,160 | 229,434 |
| | VV | | 716,98*2 | | 1 433,960 | | |
| | VV | | Súčet | | 1 433,960 | | |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 1 456,041 |
| 50 | K | 713000034.S | Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0054t | m2 | 68,052 | 1,440 | 97,995 |
| | VV | | (10,60*2,14)*3 " ozn. J " | | 68,052 | | |
| | VV | | Súčet | | 68,052 | | |
| 51 | K | 713000040.S | Odstránenie nadstrešnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t | m2 | 672,300 | 1,180 | 793,314 |
| | VV | | 672,3 "ozn. A , na +10,05 , +4,30" | | 672,300 | | |
| | VV | | Súčet | | 672,300 | | |
| 52 | K | 713000042.S | Odstránenie nadstrešnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0028t | m2 | 672,300 | 0,840 | 564,732 |
| | VV | | 672,3 "ozn. A , na +10,05 " | | 672,300 | | |
| | VV | | Súčet | | 672,300 | | |
| | D | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | 4 873,836 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | K | 762521104.S | Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien | m2 | 332,150 | 4,500 | 1 494,675 |
| | VV | | 211,45+120,70 " m.č. 102, 103 , ochrana exist. kam. dlažby " | | 332,150 | | |
| | VV | | Súčet | | 332,150 | | |
| *54* | *M* | *607260000240.S* | *Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm* | *m2* | *358,722* | *9,420* | *3 379,161* |
| | VV | | 332,15*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva | | 358,722 | | |
| | D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 795,600 |
| 55 | K | 764430840.S | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | m | 520,000 | 1,530 | 795,600 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 14 109,595 |
| 56 | K | 767134831.S | Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t | m2 | 737,987 | 4,740 | 3 498,058 |
| | VV | | (17,10*3,95)*2 " obkl. inter. m.č. 101 , od +4,0 po +7,95 " | | 135,090 | | |
| | VV | | 10,60*1,25 " +2,75 po + 4,0 " | | 13,250 | | |
| | VV | | 96,34*0,52 " obkl. exter. juhozápad " | | 50,097 | | |
| | VV | | 13,70*5,75-6,80-2,40 | | 69,575 | | |
| | VV | | 13,70*5,75-7,20*2,40 " severových. " | | 61,495 | | |
| | VV | | (2,0*0,52)*2 | | 2,080 | | |
| | VV | | 34,0*5,75+7,0*1,10 " severozápad " | | 203,200 | | |
| | VV | | 34,0*5,75+7,0*1,10 " juhovýchod " | | 203,200 | | |
| | VV | | Súčet | | 737,987 | | |
| 57 | K | 767135831.S | Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t | m2 | 737,987 | 1,370 | 1 011,042 |
| 58 | K | 767311835.S | Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, kruhového pri priechode svetla nad 2 do 2,5 m2 -0,0372t | m | 26,400 | 12,200 | 322,080 |
| | VV | | 4,40*6 | | 26,400 | | |
| | VV | | Súčet | | 26,400 | | |
| 59 | K | 767581802.S | Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t | m2 | 783,280 | 5,640 | 4 417,699 |
| | VV | | 10,60*18,41 " ozn. G ,inter. m.č. 101 na +2,75 " | | 195,146 | | |
| | VV | | 7,40*11,25 " m.č. 102 , na +7,95 " | | 83,250 | | |
| | VV | | 120,70 " m.č. 103 , na +2,82 " | | 120,700 | | |
| | VV | | 32,81 " m.č. 118 , --------- " | | 32,810 | | |
| | VV | | 151,81 " m.č. 137 , ---------- " | | 151,810 | | |
| | VV | | Medzisúčet | | 583,716 | | |
| | VV | | 25,95 " podhl. exter. m.č. 137 , na + 2,75 " | | 25,950 | | |
| | VV | | 96,34*1,60 " podh. exter.juhozápad " | | 154,144 | | |
| | VV | | (4,45*1,50)*2 | | 13,350 | | |
| | VV | | (2,0*1,53)*2 " severových. " | | 6,120 | | |
| | VV | | Medzisúčet | | 199,564 | | |
| | VV | | Súčet | | 783,280 | | |
| 60 | K | 767582800.S | Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t | m2 | 783,280 | 1,540 | 1 206,251 |
| 61 | K | 767920820.S | Demontáž brány do kolumbária + spätná montáž s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t | ks | 1,000 | 85,000 | 85,000 |
| 62 | K | 767995103.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg | kg | 146,000 | 2,750 | 401,500 |
| | VV | | 10*14,6 " demont. zabezpečenie atiky, v.č. 01.1 stat. " | | 146,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 146,000 | | |
| *63* | *M* | *553000001* | *Dodávka - zabezpečenie atiky stenových panelov medzilahlé väzníky, ocel. konštr. 14,6kg/kus + závitová tyč M12 2ks/kus* | *ks* | *10,000* | *45,000* | *450,000* |
| 64 | K | 767995104.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | kg | 84,000 | 1,500 | 126,000 |
| | VV | | 4*21,0 " zabezpečenie okraj. atiky , v.č. 1.02 stat. " | | 84,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 84,000 | | |
| *65* | *M* | *553000002* | *Dodávka - zabezpečenie okrajovej atiky , ocel. konštr. 21,0kg/kus + závitová tyč M12 -400 , 2ks/kus* | *ks* | *4,000* | *65,000* | *260,000* |
| 66 | K | 998767202.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 117,776 | 19,800 | 2 331,965 |
| | D | 783 | Nátery | | | | 9 053,629 |
| 67 | K | 783101812.S | Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou | m2 | 979,830 | 1,740 | 1 704,904 |
| | VV | | 563,13 " OK väzníkov " | | 563,130 | | |
| | VV | | 416,7 " OK vyloženia strechy " | | 416,700 | | |
| | VV | | Súčet | | 979,830 | | |
| 68 | K | 783122110.S | Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm | m2 | 979,830 | 4,430 | 4 340,647 |
| 69 | K | 783122710.S | Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm | m2 | 979,830 | 3,070 | 3 008,078 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 3 403,963 |
| | D | 43-M | Montáž oceľových konštrukcií | | | | 3 403,963 |
| 70 | K | 430861091 | Montáž OK | kg | 959,920 | 1,400 | 1 343,888 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 477,12+227,2+255,6 " doplnenie, zosilnenie OK profilov vplyvom korózného úbytku" | | 959,920 | | |
| | VV | | Súčet | | 959,920 | | |
| *71* | *M* | *430861092* | *Dodávka OK* | *kg* | *959,920* | *1,850* | *1 775,852* |
| 72 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 21,300 | 6,000 | 127,800 |
| 73 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 40,290 | 1,000 | 40,290 |
| 74 | K | PD | Presun dodávok | % | 35,500 | 1,000 | 35,500 |
| 75 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 80,633 | 1,000 | 80,633 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

Objekt:

**550/3 - Strechy zo železobetonových stropných panelov dutinových, ozn, B**

JKSO:
Miesto: Zelený Dvor 1 , KE

KS:
Dátum: 09.09.2022

Objednávateľ:
SMsZ v Košiciach

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

IČO: 46 447 890
IČ DPH: SK2023457304

Projektant:
ARCHEM s.r.o. Košice

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Semancová M.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| Náklady z rozpočtu | 18 322,27 |
| Ostatné náklady | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | **18 322,27** |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 18 322,27 | 20,00% | 3 664,45 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v EUR** | **21 986,72** |

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

Objekt:

**550/3 - Strechy zo železobetonových stropných panelov dutinových, ozn, B**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Zelený Dvor 1 , KE | Dátum: | 09.09.2022 |
| Objednávateľ: | SMsZ v Košiciach | Projektant: | ARCHEM s.r.o. Košice |
| Zhotoviteľ: | UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: | Semancová M. |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **18 322,27** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 16 081,31 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 16 081,31 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 2 240,96 |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | 1 277,82 |
| 713 - Izolácie tepelné | 963,14 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| Zariad. staveniska | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územné vplyvy | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| Ostatné | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **18 322,27** |

# ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

Objekt:

**550/3 - Strechy zo železobetonových stropných panelov dutinových, ozn, B**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Zelený Dvor 1 , KE | Dátum: | 09.09.2022 |
| Objednávateľ: | SMsZ v Košiciach | Projektant: | ARCHEM s.r.o. Košice |
| Zhotoviteľ: | UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: | Semancová M. |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **18 322,269** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 16 081,309 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 16 081,309 |
| 1 | K | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 8,412 | 23,500 | 197,682 |
| | VV | | 88,24*0,25*0,35 " atika + 4,30 " | | 7,721 | | |
| | VV | | (1,80+6,10)*0,25*0,35 | | 0,691 | | |
| | VV | | Súčet | | 8,412 | | |
| 2 | K | 962052211.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t | m3 | 2,502 | 130,490 | 326,486 |
| | VV | | 88,24*0,25*0,10 " veniec atiky " | | 2,206 | | |
| | VV | | (6,10+1,80)*0,375*0,10 | | 0,296 | | |
| | VV | | Súčet | | 2,502 | | |
| 3 | K | 963012520.S | Búranie stropov , zo žb. stropných panelov s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t | m3 | 95,360 | 10,000 | 953,600 |
| | VV | | 476,8*0,20 " ozn. B , v.č. ASR 03 " | | 95,360 | | |
| | VV | | Súčet | | 95,360 | | |
| 4 | K | 965041341.S | Búranie perlitbebetónu v strešných konštrukciách hr. do 100 mm, -1,60000t | m3 | 30,992 | 61,180 | 1 896,091 |
| | VV | | 476,8*0,065 " ozn. B , v.č. ASR 03, na +4,30 " | | 30,992 | | |
| | VV | | Súčet | | 30,992 | | |
| 5 | K | 965049110.S | Príplatok za búranie perlitbetónu so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. do 100 mm | m3 | 30,992 | 57,860 | 1 793,197 |
| | VV | | 30,992 | | 30,992 | | |
| | VV | | Súčet | | 30,992 | | |
| 6 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 242,216 | 16,120 | 3 904,522 |
| 7 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 242,216 | 13,540 | 3 279,605 |
| 8 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 3 391,024 | 0,350 | 1 186,858 |
| | VV | | 242,216*14 | | 3 391,024 | | |
| | VV | | Súčet | | 3 391,024 | | |
| 9 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 242,216 | 10,500 | 2 543,268 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 2 240,960 |
| | D | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny | | | | 1 277,824 |
| 10 | K | 712300833.S | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t | m2 | 476,800 | 2,360 | 1 125,248 |
| | VV | | 476,8 " ozn. B na +4,30 , v.č. ASR 03 " | | 476,800 | | |
| | VV | | Súčet | | 476,800 | | |
| 11 | K | 712300834.S | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t | m2 | 953,600 | 0,160 | 152,576 |
| | VV | | 476,8*2 | | 953,600 | | |
| | VV | | Súčet | | 953,600 | | |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 963,136 |
| 14 | K | 713000040.S | Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t | m2 | 476,800 | 1,180 | 562,624 |
| 13 | K | 713000042.S | Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0028t | m2 | 476,800 | 0,840 | 400,512 |
| | VV | | 476,8 | | 476,800 | | |
| | VV | | Súčet | | 476,800 | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

Objekt:

**550/4 - Strechy žb monolit.strop + monolit. svetlíky ozn.C , strecha vyložená ( oc nos. plech. bet ) ozn D**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | Zelený Dvor 1 , KE | Dátum: | 09.09.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | |
| | SMsZ v Košiciach | IČ DPH: | |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 46 447 890 |
| | UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | IČ DPH: | SK2023457304 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | ARCHEM s.r.o. Košice | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | |
| | Semancová M. | IČ DPH: | |

Poznámka:

| | |
|---|---|
| Náklady z rozpočtu | 4 890,57 |
| Ostatné náklady | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | **4 890,57** |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 4 890,57 | 20,00% | 978,11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **5 868,68** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projektant** | | **Spracovateľ** | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
| **Objednávateľ** | | **Zhotoviteľ** | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

Objekt:

**550/4 - Strechy žb monolit.strop + monolit. svetlíky ozn.C , strecha vyložená ( oc nos. plech. bet ) ozn D**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Zelený Dvor 1 , KE | Dátum: | 09.09.2022 |
| Objednávateľ: | SMsZ v Košiciach | Projektant: | ARCHEM s.r.o. Košice |
| Zhotoviteľ: | UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: | Semancová M. |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **4 890,57** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 2 042,03 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 042,03 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 2 848,54 |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | 1 745,22 |
| 713 - Izolácie tepelné | 1 103,32 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| Zariad. staveniska | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územné vplyvy | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| Ostatné | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **4 890,57** |

# ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

Objekt:

**550/4 - Strechy žb monolit.strop + monolit. svetlíky ozn.C , strecha vyložená ( oc nos. plech. bet ) ozn D**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Zelený Dvor 1 , KE | Dátum: | 09.09.2022 |
| Objednávateľ: | SMsZ v Košiciach | Projektant: | ARCHEM s.r.o. Košice |
| Zhotoviteľ: | UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: | Semancová M. |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **4 890,572** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 2 042,032 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 2 042,032 |
| 1 | K | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 5,234 | 23,500 | 122,999 |
| | VV | | 69,78*0,25*0,30 " atika +4,30 " | | 5,234 | | |
| | VV | | Súčet | | 5,234 | | |
| 2 | K | 962052211.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t | m3 | 1,745 | 130,490 | 227,705 |
| | VV | | 69,78*0,25*0,10 " veniec atiky " | | 1,745 | | |
| | VV | | Súčet | | 1,745 | | |
| 3 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 37,535 | 16,120 | 605,064 |
| 4 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 37,535 | 13,540 | 508,224 |
| 5 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 525,490 | 0,350 | 183,922 |
| | VV | | 37,535*14 | | 525,490 | | |
| | VV | | Súčet | | 525,490 | | |
| 6 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 37,535 | 10,500 | 394,118 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 2 848,540 |
| | D | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny | | | | 1 745,216 |
| 7 | K | 712300833.S | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t | m2 | 651,200 | 2,360 | 1 536,832 |
| | VV | | 240,0+306,20 " ozn. c , D na +4,30 , v.č. ASR 03 " | | 546,200 | | |
| | VV | | 105 " atika " | | 105,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 651,200 | | |
| 8 | K | 712300834.S | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t | m2 | 1 302,400 | 0,160 | 208,384 |
| | VV | | 651,2*2 | | 1 302,400 | | |
| | VV | | Súčet | | 1 302,400 | | |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 1 103,324 |
| 9 | K | 713000040.S | Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t | m2 | 546,200 | 1,180 | 644,516 |
| | VV | | 240,0+306,2 " ozn. C , D " | | 546,200 | | |
| | VV | | Súčet | | 546,200 | | |
| 10 | K | 713000042.S | Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0028t | m2 | 546,200 | 0,840 | 458,808 |
| | VV | | 546,20 | | 546,200 | | |
| | VV | | Súčet | | 546,200 | | |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

Objekt:

**550/5 - Rekapitulácia profesie**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | Zelený Dvor 1 , KE | Dátum: | 09.09.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | |
| | SMsZ v Košiciach | IČ DPH: | |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 46 447 890 |
| | UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | IČ DPH: | SK2023457304 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | ARCHEM s.r.o. Košice | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | |
| | Semancová M. | IČ DPH: | |

Poznámka:

| | |
|---|---|
| Náklady z rozpočtu | 107 504,67 |
| Ostatné náklady | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | **107 504,67** |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 107 504,67 | 20,00% | 21 500,93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **129 005,60** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projektant** | | **Spracovateľ** | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
| **Objednávateľ** | | **Zhotoviteľ** | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

Objekt:

**550/5 - Rekapitulácia profesie**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Zelený Dvor 1 , KE | Dátum: | 09.09.2022 |
| Objednávateľ: | SMsZ v Košiciach | Projektant: | ARCHEM s.r.o. Košice |
| Zhotoviteľ: | UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: | Semancová M. |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **107 504,67** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 39 350,85 |
| 725 - Zdravotechnika | 25 595,85 |
| 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení | 13 755,00 |
| M - Práce a dodávky M | 68 153,82 |
| 21-M - Elektromontáže | 68 153,82 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| Zariad. staveniska | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územné vplyvy | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| Ostatné | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **107 504,67** |

# ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

Objekt:

**550/5 - Rekapitulácia profesie**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Zelený Dvor 1 , KE | Dátum: | 09.09.2022 |
| Objednávateľ: | SMsZ v Košiciach | Projektant: | ARCHEM s.r.o. Košice |
| Zhotoviteľ: | UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: | Semancová M. |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **107 504,670** |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 39 350,850 |
| | D | 725 | Zdravotechnika | | | | 25 595,850 |
| 1 | K | 725000000 | Zdravotechnika | kpl | 1,000 | 25 595,850 | 25 595,850 |
| | D | 769 | Montáž vzduchotechnických zariadení | | | | 13 755,000 |
| 2 | K | 769010000 | Vzduchotechnika | kpl | 1,000 | 13 755,000 | 13 755,000 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 68 153,820 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 68 153,820 |
| 3 | K | 210000001 | Elektroinštalácia bleskozvod D + M | kpl | 1,000 | 6 864,340 | 6 864,340 |
| 4 | K | 210000002 | Elektroinštalácia slaboprúd , D + M | kpl | 1,000 | 4 012,090 | 4 012,090 |
| 5 | K | 210000003 | Elektroinštalácia D + M | kpl | 1,000 | 57 277,390 | 57 277,390 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

Objekt:

**550/6 - Nové práce**

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | KS: | |
| Miesto: | Zelený Dvor 1 , KE | Dátum: | 09.09.2022 |
| Objednávateľ: | | IČO: | |
| | SMsZ v Košiciach | IČ DPH: | |
| Zhotoviteľ: | | IČO: | 46 447 890 |
| | UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | IČ DPH: | SK2023457304 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | ARCHEM s.r.o. Košice | IČ DPH: | |
| Spracovateľ: | | IČO: | |
| | Semancová M. | IČ DPH: | |

Poznámka:

| | |
|---|---|
| Náklady z rozpočtu | 1 109 973,18 |
| Ostatné náklady | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | **1 109 973,18** |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znížená | 1 108 974,18 | 20,00% | 221 794,84 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v EUR** | **1 331 768,02** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projektant** | | **Spracovateľ** | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
| **Objednávateľ** | | **Zhotoviteľ** | |
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

Objekt:

**550/6 - Nové práce**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Zelený Dvor 1 , KE | Dátum: | 09.09.2022 |
| Objednávateľ: | SMsZ v Košiciach | Projektant: | ARCHEM s.r.o. Košice |
| Zhotoviteľ: | UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: | Semancová M. |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **1 109 973,18** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 123 583,25 |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | 14 177,47 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 40 266,03 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 44 955,06 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 18 886,26 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 5 298,43 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 985 389,93 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 377,16 |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | 75 026,49 |
| 713 - Izolácie tepelné | 199 751,79 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 4 180,00 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 22 839,10 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 3 444,30 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 667 853,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc | 1 267,97 |
| 772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa | 738,16 |
| 784 - Maľby | 9 911,96 |
| VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 1 000,00 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| Zariad. staveniska | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územné vplyvy | 0,00 |
| Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| Ostatné | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **1 109 973,18** |

# ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA EXIST STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

Objekt:

**550/6 - Nové práce**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Zelený Dvor 1 , KE | Dátum: | 09.09.2022 |
| Objednávateľ: | SMsZ v Košiciach | Projektant: | ARCHEM s.r.o. Košice |
| Zhotoviteľ: | UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice | Spracovateľ: | Semancová M. |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **1 109 973,179** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 123 583,245 |
| | D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | 14 177,469 |
| 1 | K | 311234512 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238) | m3 | 55,596 | 205,770 | 11 439,989 |
| | VV | | (165,54+143,64)*0,25*0,60 "murivo atikové priem. výška " | | 46,377 | | |
| | VV | | 24,02*0,25*0,80+24,025*0,735*0,25 | | 9,219 | | |
| | VV | | Súčet | | 55,596 | | |
| 2 | K | 342272104 | Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) | m2 | 3,080 | 32,270 | 99,392 |
| | VV | | 3,08 " vymurovanie kominov pre vetranie , v.č. 03.3 stat." | | 3,080 | | |
| | VV | | Súčet | | 3,080 | | |
| 3 | K | 389361001.S | Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel | t | 0,470 | 1 980,000 | 930,600 |
| | VV | | 0,470 " v.č. 03.2 " | | 0,470 | | |
| | VV | | Súčet | | 0,470 | | |
| 4 | K | 389381001.S | Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií | m3 | 8,415 | 202,910 | 1 707,488 |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 40 266,031 |
| 5 | K | 411121121.S | Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky do 1200 mm, dĺ. do 3800 mm | ks | 8,000 | 11,040 | 88,320 |
| | VV | | 3+5 " SP4.1, SP5.1 " | | 8,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 8,000 | | |
| *6* | *M* | *593430007000.S* | *Stropný panel predpätý SPIROLL hrúbky 265-4/12,5, PPD.../264, lxšxv 1000x1190x265 mm, max. dĺžka 10000 mm* | *m* | *23,508* | *53,080* | *1 247,805* |
| | VV | | 2,80*3 | | 8,400 | | |
| | VV | | 2,975*5 | | 14,875 | | |
| | VV | | Súčet | | 23,275 | | |
| | VV | | 23,275*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva | | 23,508 | | |
| 7 | K | 411121125.S | Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky do 1200 mm, dĺ. 3800-7000 mm | ks | 61,000 | 16,490 | 1 005,890 |
| | VV | | 61,0 " ozn. SP1.1 - SP1.4, SP2.1 , SP3.1 - SP3.4 , v.č. 03.1 stat. " | | 61,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 61,000 | | |
| *8* | *M* | *593430007000.S* | *Stropný panel predpätý SPIROLL hrúbky 265-4/12,5, PPD.../264, lxšxv 1000x1190x265 mm, max. dĺžka 10000 mm* | *m* | *365,675* | *53,080* | *19 410,029* |
| | VV | | 6,05*31 | | 187,550 | | |
| | VV | | 5,625*5 | | 28,125 | | |
| | VV | | 6,0*25 | | 150,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 365,675 | | |
| *9* | *M* | *593990009* | *Ložisko neoprénové hr. 10 mm š. 100 mm* | *m2* | *16,560* | *15,000* | *248,400* |
| 10 | K | 417321414.S | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | m3 | 33,498 | 107,010 | 3 584,621 |
| | VV | | (13,6*2)*0,20*0,20 " V 201 , v.č. 03.3 stat. " | | 1,088 | | |
| | VV | | 309,8*0,22*0,20 " V 202 , na +4,65 " | | 13,631 | | |
| | VV | | 2*(13,60*0,20*0,20) " V203 " | | 1,088 | | |
| | VV | | 33,20*0,275*0,20 " V 202.1 " | | 1,826 | | |
| | VV | | 2*(1,50+0,65)*0,20*0,10 " V204.1 " | | 0,086 | | |
| | VV | | 2*(0,70+0,65)*0,20*0,10 " V204.2 " | | 0,054 | | |
| | VV | | 129,0*0,20*0,265 " V101 , v.č. 03.2 stat. " | | 6,837 | | |
| | VV | | 30,0*0,275*0,265 " V102 " | | 2,186 | | |
| | VV | | 57,0*0,175*0,265 " V 103 " | | 2,643 | | |
| | VV | | 90,0*0,125*0,265 " V 104 " | | 2,981 | | |
| | VV | | 2*(13,60*0,20*0,125) " V 105 " | | 0,680 | | |
| | VV | | 10,0*0,15*0,265 " V 106 " | | 0,398 | | |
| | VV | | Súčet | | 33,498 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | K | 417351115.S | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 311,755 | 18,520 | 5 773,703 |
| | VV | | 2*(165,54+143,64+13,60*2)*0,20 " V 201 - 204 " | | 134,552 | | |
| | VV | | 2*(1,50+0,65)*0,20 | | 0,860 | | |
| | VV | | 2*(0,70+0,65)*0,20 | | 0,540 | | |
| | VV | | 2*(129,0+30,0+57,0+90,0+10,0)*0,265 " V101 - 104, V106 " | | 167,480 | | |
| | VV | | 2*(13,60*0,153)*2 " V105 " | | 8,323 | | |
| | VV | | Súčet | | 311,755 | | |
| 12 | K | 417351116.S | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 311,755 | 4,910 | 1 530,717 |
| 13 | K | 417361821.S | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 2,847 | 1 980,000 | 5 637,060 |
| | VV | | 1,6098 " V 201 - 204 , v.č. 03.3 stat. " | | 1,610 | | |
| | VV | | 1,237 " V10 - 106 , v.č. 03.2 stat. " | | 1,237 | | |
| | VV | | Súčet | | 2,847 | | |
| 14 | K | 417362021.S | Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari | t | 0,052 | 1 970,000 | 102,440 |
| | VV | | 0,0515 " ozn. S1 , v.č. 03.2, 03.3 stat. " | | 0,052 | | |
| | VV | | Súčet | | 0,052 | | |
| 15 | K | 417391151.S | Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom | m2 | 132,137 | 4,010 | 529,869 |
| | VV | | 397,4*0,20 " V201 - 204 " | | 79,480 | | |
| | VV | | 183,0*0,265+27,20*0,153 " V101 - 106 " | | 52,657 | | |
| | VV | | Súčet | | 132,137 | | |
| *16* | *M* | *283750000700.S* | *Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie* | *m2* | *138,744* | *7,980* | *1 107,177* |
| | VV | | 132,137*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva | | 138,744 | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 44 955,058 |
| 17 | K | 611421321.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných , opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 115,480 | 8,580 | 990,818 |
| | VV | | 115,48 " exist. stropy monolit. " | | 115,480 | | |
| | VV | | Súčet | | 115,480 | | |
| 18 | K | 611460361.S | Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm | m2 | 453,210 | 8,500 | 3 852,285 |
| 19 | K | 611461115 | Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt | m2 | 453,210 | 2,270 | 1 028,787 |
| | VV | | 453,21 " panely Spiroll " | | 453,210 | | |
| | VV | | Súčet | | 453,210 | | |
| 20 | K | 612421331.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových | m2 | 1 261,106 | 6,650 | 8 386,355 |
| | VV | | 44,376 " plocha stien pod zrkadlom m.č. 102 " | | 44,376 | | |
| | VV | | 1216,73 " m.č. 10 - 157 " | | 1 216,730 | | |
| | VV | | Súčet | | 1 261,106 | | |
| 21 | K | 612460361.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm - plocha pod zrkadlom v m.č. 102 | m2 | 44,376 | 12,460 | 552,925 |
| 22 | K | 612460363.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm , príplatok k cene za prácu do kruhového tvaru | m2 | 21,000 | 15,140 | 317,940 |
| | VV | | 3,50*6 " svetlíky " | | 21,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 21,000 | | |
| 23 | K | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením , prílatok za kruhový tvar | m2 | 21,000 | 7,240 | 152,040 |
| | VV | | 3,5*6 " svetlíky " | | 21,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 21,000 | | |
| 24 | K | 622255110.S | Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami z minerálnej vlny, hrúbky 200 mm | m2 | 547,980 | 8,880 | 4 866,062 |
| | VV | | 396,0+102,0 " velká sála bočné, predné a zadné steny " | | 498,000 | | |
| | VV | | (2,40+1,20)*11,30 " box nad vstupom " | | 40,680 | | |
| | VV | | 6,0*1,55 " ext. podhl. +2,80 " | | 9,300 | | |
| | VV | | Súčet | | 547,980 | | |
| *25* | *M* | *631440038000* | *Doska NOBASIL FRK 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia vhodná pre prevetrávané fasády, KNAUF* | *m2* | *558,940* | *25,190* | *14 079,699* |
| 26 | K | 622460241.S | Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm | m2 | 208,400 | 12,250 | 2 552,900 |
| | VV | | 260,50*0,80 " vonk. om. atiky " | | 208,400 | | |
| | VV | | Súčet | | 208,400 | | |
| 27 | K | 622460361.S | Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm | m2 | 1,620 | 11,890 | 19,262 |
| | VV | | 2*(1,30+0,45)*0,30 " vetr. str. žiarovňa " | | 1,050 | | |
| | VV | | 2*(0,45+0,50)*0,30 | | 0,570 | | |
| | VV | | Súčet | | 1,620 | | |
| 28 | K | 622460381.S | Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 1 mm | m2 | 208,400 | 7,430 | 1 548,412 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | K | 622491501 | Fasádna farba akrylátová JUB ACRYLcolor – biela, dvojnásobná | m2 | 210,020 | 4,880 | 1 024,898 |
| | VV | | 208,40+1,62 | | 210,020 | | |
| | VV | | Súčet | | 210,020 | | |
| 30 | K | 631571015.S | Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre ploché strechy fr. 16 - 32 mm | m3 | 48,545 | 115,000 | 5 582,675 |
| | VV | | 1599,52*0,05 " strechy ozn. A,B,C,D " | | 79,976 | | |
| | VV | | -621,845*0,05 " strechy TR plechom " | | -31,092 | | |
| | VV | | -(1,13*0,05)*6 | | -0,339 | | |
| | VV | | Súčet | | 48,545 | | |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 18 886,257 |
| 31 | K | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 568,690 | 5,330 | 3 031,118 |
| | VV | | 453,21+115,48 | | 568,690 | | |
| | VV | | Súčet | | 568,690 | | |
| 32 | K | 941959991 | Demontáž odložiť do depozitu + spätná montáž reproduktorov | kpl | 1,000 | 100,000 | 100,000 |
| 33 | K | 941959992 | Zrkadlo na stenu s lepením D + M , v m.č. 102 | m2 | 44,376 | 62,340 | 2 766,400 |
| 34 | K | 941959993 | Bezpečnostný pevný poistný prepad na atikových stenách strechy pre daždovú vodu , integr. manžetou a ochran. sitkom , kotviť ku atika , v osad 100 mm nad povrchu strechy D + M | ks | 35,000 | 35,000 | 1 225,000 |
| 35 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 839,690 | 3,620 | 3 039,678 |
| | VV | | 1120,38-(69,24+211,45) | | 839,690 | | |
| | VV | | Súčet | | 839,690 | | |
| 36 | K | 952901114.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m | m2 | 280,660 | 4,140 | 1 161,932 |
| | VV | | 69,21+211,45 " m.č. 101, 102 " | | 280,660 | | |
| | VV | | Súčet | | 280,660 | | |
| 37 | K | 953997961.S | Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2 , vetracie komínky str. žiarovňa | ks | 10,000 | 4,670 | 46,700 |
| *38* | *M* | *429720337300.S* | *Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 100x100x15 mm* | *ks* | *10,000* | *6,100* | *61,000* |
| 39 | K | 956951112.S | Dodanie a osadenie klátika vnútorného, do betón. konštrukcií veľkosti 70 x 70 x 50 mm až 150 x 150 x 150 mm | ks | 90,000 | 1,880 | 169,200 |
| | VV | | 15*6 " pre svetlík , kotvenie parozábr. " | | 90,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 90,000 | | |
| 40 | K | 965081712.S | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 27,132 | 4,140 | 112,326 |
| | VV | | 11,305*2,40 " box nad vstupom +4,35 " | | 27,132 | | |
| | VV | | Súčet | | 27,132 | | |
| 41 | K | 971036009.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t | cm | 8,750 | 1,230 | 10,763 |
| | VV | | 0,25*35 " pre prepad zo strechy " | | 8,750 | | |
| | VV | | Súčet | | 8,750 | | |
| 42 | K | 973048121.S | Vysekanie rýh v betón. strope ,š. 100 mm hr. do 100 mm, -0,00800t | m | 22,100 | 16,070 | 355,147 |
| | VV | | 11,05*2 " box nad vstupom, rýha pre ulož. tep. izol. " | | 22,100 | | |
| | VV | | Súčet | | 22,100 | | |
| 43 | K | 974042533.S | Vysekanie rýh , betónov zálievka medzi panelmi do hĺbky 50 mm a šírky do 100 mm, -0,01100t | m | 495,500 | 5,000 | 2 477,500 |
| | VV | | 495,5 " ak sa nebúra panelový strop " | | 495,500 | | |
| | VV | | Súčet | | 495,500 | | |
| 44 | K | 974042539 | Očistenie bet. výstuže stropných panelov rotačnou kefou + ochranný náter výstuže - ak sa nebúrajú strop. panely ! | m2 | 24,900 | 14,250 | 354,825 |
| 45 | K | 978011141.S | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t | m2 | 115,480 | 1,740 | 200,935 |
| | VV | | 115,48 " exist. stropy monolit. " | | 115,480 | | |
| | VV | | Súčet | | 115,480 | | |
| 46 | K | 978013141.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t | m2 | 1 261,106 | 1,390 | 1 752,937 |
| | VV | | 44,376 " plocha stien pod zrkadlom , m.č. 102 " | | 44,376 | | |
| | VV | | 1216,73 " m.č. 104 - 157 " | | 1 216,730 | | |
| | VV | | Súčet | | 1 261,106 | | |
| 47 | K | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t | m2 | 276,530 | 3,890 | 1 075,702 |
| | VV | | 276,53 " poškodené omietky stien pod stropom š. 0,50 m " | | 276,530 | | |
| | VV | | Súčet | | 276,530 | | |
| 48 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 32,657 | 13,540 | 442,176 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 457,198 | 0,350 | 160,019 |
| | VV | | 32,657*14 | | 457,198 | | |
| | VV | | Súčet | | 457,198 | | |
| 50 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 32,657 | 10,500 | 342,899 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 5 298,430 |
| 51 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 529,843 | 10,000 | 5 298,430 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 985 389,934 |
| | D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 377,162 |
| 52 | K | 711113212.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej izol. | m2 | 27,132 | 3,740 | 101,474 |
| | VV | | 11,305*2,40 " box nad vstupom +4,35 , rez A - A " | | 27,132 | | |
| | VV | | Súčet | | 27,132 | | |
| *53* | *M* | *245640000100.S* | *Hmota hydroizolačná kryštalická* | *kg* | *48,838* | *5,420* | *264,702* |
| 54 | K | 998711202.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 3,662 | 3,000 | 10,986 |
| | D | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny | | | | 75 026,491 |
| 55 | K | 712290010.S | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | m2 | 2 878,865 | 3,950 | 11 371,517 |
| | VV | | 1599,52+104,6 " strechy A,B,C,D " | | 1 704,120 | | |
| | VV | | 621,845 " na TR 153 " | | 621,845 | | |
| | VV | | 3,90+165+384 " v.sála , m. sála, vytiahnutie zvislé plochy " | | 552,900 | | |
| | VV | | Súčet | | 2 878,865 | | |
| *56* | *M* | *213301* | *Asfaltový pás BauderTEC KSD DUO parozábrana* | *m2* | *684,030* | *6,700* | *4 583,001* |
| | VV | | 621,845 *1,10 " horná hrana TR 153 " | | 684,030 | | |
| | VV | | Súčet | | 684,030 | | |
| *57* | *M* | *283230007300.S* | *Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE* | *m2* | *2 595,573* | *1,220* | *3 166,599* |
| | VV | | 2257,02*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva | | 2 595,573 | | |
| *58* | *M* | *2615263512* | *Detekčná vodivá fólia CONTROFOIL BLUE TEX 1,6×50 m (rol. 80 m2)* | *m2* | *2 595,573* | *1,950* | *5 061,367* |
| | VV | | 2257,02*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva | | 2 595,573 | | |
| 59 | K | 712370050.S | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju | m2 | 1 081,755 | 6,750 | 7 301,846 |
| | VV | | 977,155+104,6 " strechy panelová , + na atiku " | | 1 081,755 | | |
| | VV | | Súčet | | 1 081,755 | | |
| *60* | *M* | *245920000400.S* | *Čistič - doplnok k fóliovým systémom* | *ks* | *43,270* | *20,700* | *895,689* |
| *61* | *M* | *245920000900.S* | *Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P* | *kg* | *8,654* | *34,000* | *294,236* |
| *62* | *M* | *283220002000.S* | *Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech* | *m2* | *1 244,018* | *7,950* | *9 889,943* |
| 63 | K | 712370070.S | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 691,843 | 6,950 | 4 808,309 |
| | VV | | 621,843+70,0 " strechy TR 153 , + na atiku " | | 691,843 | | |
| | VV | | Súčet | | 691,843 | | |
| *64* | *M* | *283220002000.S* | *Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech* | *m2* | *795,619* | *7,950* | *6 325,171* |
| *65* | *M* | *311970001300.S* | *Kotviaci prvok 4,8x140 mm do trapézového plechu hr. nad 0.9 mm, oceľový* | *ks* | *2 172,387* | *1,220* | *2 650,312* |
| 66 | K | 712990040.S | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 3 199,040 | 1,200 | 3 838,848 |
| | VV | | 2*1599,52 | | 3 199,040 | | |
| | VV | | Súčet | | 3 199,040 | | |
| *67* | *M* | *693110004500.S* | *Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2* | *m2* | *1 839,448* | *1,460* | *2 685,594* |
| | VV | | 1599,52*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva | | 1 839,448 | 0 | |
| *68* | *M* | *693110002000.S* | *Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2* | *m2* | *1 839,448* | *0,950* | *1 747,476* |
| | VV | | 1599,52*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva | | 1 839,448 | | |
| 69 | K | 712990209 | Montáž a dodávka vetracie komínky na streche , Fatrafol z mPVC | ks | 85,000 | 22,500 | 1 912,500 |
| 70 | K | 712991040.S | Montáž podkladnej konštrukcie z preglejky vodovzd. dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 403,380 | 4,550 | 1 835,379 |
| | VV | | 165,54+143,64 " +4,60 " | | 309,180 | | |
| | VV | | 2*33,50+2*13,60 " +10,185 " | | 94,200 | | |
| | VV | | Súčet | | 403,380 | | |
| *71* | *M* | *606210000109* | *Preglejka vodovzdorná breza C/C, šxlxhr 2500x1250x30 mm* | *m2* | *161,900* | *15,650* | *2 533,735* |
| *72* | *M* | *311690001000.S* | *Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový* | *ks* | *1 612,000* | *1,200* | *1 934,400* |
| 73 | K | 998712202.S | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 706,635 | 3,100 | 2 190,569 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 199 751,792 |
| 74 | K | 713111111.S | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne | m2 | 217,646 | 7,200 | 1 567,051 |
| | VV | | 621,845*0,35 " výplň TR 153 medzi rebr. | | 217,646 | | |
| | VV | | Súčet | | 217,646 | | |
| 75 | M | 631440004300.S | *Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm,* | m2 | 221,999 | 25,340 | 5 625,455 |
| | VV | | 217,646*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva | | 221,999 | | |
| 76 | K | 713111131.S | Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 582,132 | 4,620 | 2 689,450 |
| | VV | | 390,0+165,0 " velká sála + malá sála " | | 555,000 | | |
| | VV | | 11,305*2,40 " box nad vstupom , hr. iz. 80 mm " | | 27,132 | | |
| | VV | | Súčet | | 582,132 | | |
| 77 | M | 741037050 | *AKUSTIC SSP2 50 mm* | m2 | 566,100 | 8,530 | 4 828,833 |
| | VV | | 555*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva | | 566,100 | | |
| 78 | M | 631440024700 | *Doska ISOVER T 8, 80x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech* | m2 | 27,673 | 15,180 | 420,076 |
| | VV | | 27,13*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva | | 27,673 | | |
| 79 | K | 713131132.S | Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením | m2 | 342,920 | 7,210 | 2 472,453 |
| | VV | | 3,49*6 " hr. iz. 100 mm , svetlíky " | | 20,940 | | |
| | VV | | 3,98*6 " hr. iz 120 mm " | | 23,880 | | |
| | VV | | (33,50*2)*0,95 " velká sála ext.na +4,305 po +4,909 , styrodur hr.200 mm " | | 63,650 | | |
| | VV | | 260,5*0,90 " zatepl. atiky hr. 100 mm " | | 234,450 | | |
| | VV | | Súčet | | 342,920 | | |
| 80 | M | 631650002600.S | *Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre ľahké montované konštrukcie* | m2 | 260,925 | 4,870 | 1 270,705 |
| | VV | | 21,359+234,45 " svetl. , atiky " | | 255,809 | | |
| | VV | | Súčet | | 255,809 | | |
| | VV | | 255,809*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva | | 260,925 | | |
| 81 | M | 631650002700.S | *Pás zo sklenej vlny hr. 120 mm, pre ľahké montované konštrukcie* | m2 | 24,358 | 5,900 | 143,712 |
| | VV | | 23,88*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva | | 24,358 | | |
| 82 | M | 283750002600 | *Doska XPS STYRODUR 3000 SQ hr. 200 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER* | m2 | 63,650 | 35,200 | 2 240,480 |
| 83 | K | 713141151.S | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne | m2 | 1 999,520 | 2,750 | 5 498,680 |
| | VV | | 1599,52 | | 1 599,520 | | |
| | VV | | 400,0 " ODHAD, vyrovnanie nerovnosti podkladu , hr. iz. 120 mm a 80 mm " | | 400,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 1 999,520 | | |
| 84 | M | 742036100 | *ISOVER R 30 kPa hr. 100 mm* | m2 | 1 631,510 | 15,690 | 25 598,392 |
| | VV | | 1599,52*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva | | 1 631,510 | | |
| 85 | M | 742036120 | *R 120 mm* | m2 | 204,000 | 18,820 | 3 839,280 |
| | VV | | 200*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva | | 204,000 | | |
| 86 | M | 742036080 | *R 80 mm* | m2 | 204,000 | 12,740 | 2 598,960 |
| | VV | | 200*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva | | 204,000 | | |
| 87 | K | 713141160.S | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve | m2 | 1 599,520 | 2,750 | 4 398,680 |
| 88 | M | 631440028600.S | *Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 80/60x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy* | m2 | 1 631,510 | 20,380 | 33 250,174 |
| | VV | | 1599,52*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva | | 1 631,510 | | |
| 89 | K | 713141165.S | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové kliny z minerálnej vlny | m | 336,380 | 0,950 | 319,561 |
| | VV | | 165,54+143,64+2*13,60 | | 336,380 | | |
| | VV | | Súčet | | 336,380 | | |
| 90 | M | 631490000100.S | *Atikový klin z minerálnej vlny 50x50x1000 mm, pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom* | m | 343,108 | 0,970 | 332,815 |
| | VV | | 336,38*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva | | 343,108 | | |
| 91 | K | 713141250 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne | m2 | 1 599,520 | 2,750 | 4 398,680 |
| | VV | | 1599,52 " ozn. A, B.C,D " | | 1 599,520 | | |
| | VV | | Súčet | | 1 599,520 | | |
| 92 | M | 742031100 | *ISOVER S 70KPa hr. 100 mm* | m2 | 1 631,510 | 20,430 | 33 331,749 |
| | VV | | 1599,52*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva | | 1 631,510 | | |
| 93 | M | 742047200 | *ISOVER LAM 50 kamenná vlna, hrúbka 200mm* | m2 | 1 631,510 | 36,850 | 60 121,144 |
| | VV | | 1599,52*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva | | 1 631,510 | | |
| 94 | K | 713144090.S | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením | m2 | 151,184 | 2,700 | 408,197 |
| | VV | | (165,4+143,64+2*13,60)*0,35 | | 117,684 | | |
| | VV | | (2*33,50)*0,50 | | 33,500 | | |
| | VV | | Súčet | | 151,184 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *95* | *M* | *283750002100.S* | *Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy* | *m2* | *154,208* | *15,690* | *2 419,524* |
| | VV | | 151,184*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva | | 154,208 | | |
| 96 | K | 998713202.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 1 977,741 | 1,000 | 1 977,741 |
| | D | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | 4 180,000 |
| 97 | K | 762339991 | Prestrešenie pracoviska prenosná pomocou žeriavu, drevená tesár. konštr. hranoly 4,14 m3, dosky hr. 24 ,mm plochy112,5 m2 , krytina asfalt. pásy s posypom 112,5 m2 , + závesné háky 4ks | kpl | 1,000 | 4 000,000 | 4 000,000 |
| 98 | K | 998762202.S | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 40,000 | 4,500 | 180,000 |
| | D | 764 | Konštrukcie klampiarske | | | | 22 839,103 |
| 99 | K | 764312331.S | Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, z tabúľ 2000 x 670 mm, sklon do 30° | m2 | 2,950 | 75,000 | 221,250 |
| | VV | | 1,1+1,85 " ozn. K8, K9 " | | 2,950 | | |
| | VV | | Súčet | | 2,950 | | |
| 100 | K | 764331520.S | Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm | m | 11,300 | 35,000 | 395,500 |
| | VV | | 11,30 " box nad vstupom " | | 11,300 | | |
| | VV | | Súčet | | 11,300 | | |
| 101 | K | 764430710.S | Čelná krytka atiky z hliníkového farebného Al plechu , r.š. 200 mm , ozn.K6 | m | 120,000 | 22,000 | 2 640,000 |
| 102 | K | 764430769 | Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 755 - 1055 mm | m | 387,000 | 49,500 | 19 156,500 |
| | VV | | 120,6+28,1+157,9 " ozn. K01, K2 , K3 " | | 306,600 | | |
| | VV | | 7,2+6,2+67 " K4 ,K5,K7 " | | 80,400 | | |
| | VV | | Súčet | | 387,000 | | |
| 103 | K | 998764202.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 224,133 | 1,900 | 425,853 |
| | D | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 3 444,302 |
| 104 | K | 766411113.1 | Montáž a demontáž obloženia stien, | m2 | 295,000 | 11,560 | 3 410,200 |
| | VV | | 295,0 " m.č. 103 , demontáž + spätná montáž " | | 295,000 | | |
| 105 | K | 998766202.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 34,102 | 1,000 | 34,102 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 667 852,999 |
| 106 | K | 767392112 | Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním | m2 | 750,300 | 9,540 | 7 157,862 |
| | VV | | 621,845 " ozn. TR 1.1 - TR1.14 , hr. plechu 1,4mm vid. stat. v.č. 03.1 " | | 621,845 | | |
| | VV | | Súčet | | 621,845 | | |
| *107* | *M* | *100000001* | *Plech Blachprofil T153 , hr. 1,2 mm* | *m2* | *750,300* | *31,760* | *23 829,528* |
| 108 | K | 767411102.S | Montáž opláštenia doskami z minerálnej vlny, hrúbky nad 100 do 150 mm, kotviť CW + UW profily kotviť ku žb exist. OK | m2 | 74,751 | 17,510 | 1 308,890 |
| | VV | | 2*(1,30+1,29)*1,05 *2 " VZT strecha žiaroviska " | | 10,878 | | |
| | VV | | 11,305*(2,35+3,3) " vel. sála na +2,75 , iz. panel 2x, obaliť do parozábr. " | | 63,873 | | |
| | VV | | Súčet | | 74,751 | | |
| *109* | *M* | *553250000300.S* | *Izol. dosky z minerálnej vlny hr. 120 mm , obalené do paroz. fólie* | *m2* | *133,185* | *25,650* | *3 416,195* |
| *110* | *M* | *553250000600.S* | *Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 150 mm , vetranie str. žiarovisko* | *m2* | *3,380* | *55,640* | *188,063* |
| *111* | *M* | *553250000700.S* | *Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 240 mm , vetr. str. žierovisko* | *m2* | *10,900* | *61,870* | *674,383* |
| 112 | K | 767425109 | Montáž hliníkového opláštenia | m2 | 1 915,000 | 27,970 | 53 562,550 |
| | VV | | 396 "ozn. A velká sála bočné steny , exter. " | | 396,000 | | |
| | VV | | 102 " ozn. B --------- predná a zadná čelná plocha exter. " | | 102,000 | | |
| | VV | | 194 " ozn. C atika vyloženie strechy ,zvislá plocha exter. " | | 194,000 | | |
| | VV | | 190 " ozn. D ----------, podhlad ---------- " | | 190,000 | | |
| | VV | | 280 " ozn. E inter. velká sála bočné steny " | | 280,000 | | |
| | VV | | 390 " ozn. F inter. ---------- podhlad " | | 390,000 | | |
| | VV | | 66,0 " ozn. G inter. vstup pred vel. sálou, podhlad " | | 66,000 | | |
| | VV | | 165 " ozn. H inter. malá sála + bočný vstup , podhlad " | | 165,000 | | |
| | VV | | 132 " ozn. I , inter. žiarovňa , podhlad " | | 132,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 1 915,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *113* | *M* | *553000003* | *Dodávka - obklady exter. a inter. lamely Al Canyon Copper rozm. 4000 x 100 mm , DEKLAMELLA IDEAL ( cena obsahuje všetky príslušenstvá, dopravné a balné , sprac. mont. dokumentácie , zameranie stavby )* | *m2* | *1 915,000* | *250,030* | *478 807,450* |
| 114 | K | 767612189 | Výplne otvorov D + M - Hliníkový rámový systém zaskl. steny , zaskl.bezpečnostné, izolačné trojsklo , veľká rozlúč. sála rozm 11,35 x 2,80 m , 11,60 x 1,20 m , 10,60 x 3,95 m , vrátane oc. pomocnej konštr. | kpl | 1,000 | 68 019,430 | 68 019,430 |
| 115 | K | 767612199 | Výplne otvorov D + M - Hliníkový rámový systém zaskl. steny , zaskl.bezpečnostné, izolačné trojsklo , malá rozlúč. sála rozm 4,95 x 2,20 m + 5,705 x 0,60 m , vrátane oc. pomocnej. konštr. | kpl | 1,000 | 11 657,190 | 11 657,190 |
| 116 | K | 767995103.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg | kg | 241,000 | 2,750 | 662,750 |
| | VV | | 10*17,0 " trvalé zabezpeč. atikových sten. panel. medzilahlé väzníky, v.č. 02.1 stat. " | | 170,000 | | |
| | VV | | 4*17,75 " okrajové štítové väzníky , v.č. 02.2 stat. " | | 71,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 241,000 | | |
| *117* | *M* | *553000001* | *Dodávka - trvalé zabezpečenie atik. stenových panelov medzilahlé väzníky, ocel. konštr. 17,0 kg/kus + závitová tyč M12 2ks/kus , nátery syntetické 1x základné , 2x vrchné* | *ks* | *10,000* | *52,000* | *520,000* |
| *118* | *M* | *553000002* | *Dodávka - trvalé zabezpečenie atik. stenových panelov okrajové- štítové väzníky, ocel. konštr. 17,75 kg/kus + závitová tyč M12 2ks/kus , nátery syntetické 1x základné , 2x vrchné* | *ks* | *4,000* | *54,000* | *216,000* |
| 119 | K | 767995105.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg | kg | 179,000 | 1,250 | 223,750 |
| | VV | | 55,0*2 " VZT ventilátory str.žiaroviska , v.č. 04 stat." | | 110,000 | | |
| | VV | | 69,0 " pomocná oc. konštr. pre montáž fas. obkl., v.č.05 stat. " | | 69,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 179,000 | | |
| *120* | *M* | *553000005* | *Dodávka - ocel. konštr. nadstavba VZT ventil. na streche žiaroviska , váha 55,0 kg vrátane náterov oc. konštr.* | *ks* | *2,000* | *168,000* | *336,000* |
| *121* | *M* | *553000006* | *Dodávka - pomocná oc. konštr. pre mont. fasád. obkl. 69,0 kg , + nátery* | *kus* | *1,000* | *210,000* | *210,000* |
| 122 | K | 767995108.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg | kg | 948,000 | 0,860 | 815,280 |
| | VV | | 948,0 " kotvenie okrajov trap. plechov , v.. 03.1 stat. " | | 948,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 948,000 | | |
| *123* | *M* | *553000004* | *Dodávka - kotvenie tr. plechov , L80/80/6 dl. 126,0m , kotva do bet. 6 x100 - 100ks , kotva do pôrobet. 6x200 - 200ks , vrátane náterov* | *kpl* | *1,000* | *2 830,000* | *2 830,000* |
| 124 | K | 767999991 | Strešný bodový svetlík pevný D -1220 mm , polykarbonát syst. riešenie vrátane podstavca D + M | ks | 6,000 | 1 350,000 | 8 100,000 |
| 125 | K | 767999992 | Podhlad inter. - vydrôtovanie pletivom o 4mm pre osadenie akust. iz. , D + M | m2 | 675,700 | 5,970 | 4 033,929 |
| | VV | | 390,0 " velká sála " | | 390,000 | | |
| | VV | | 165,0 " malá sála " | | 165,000 | | |
| | VV | | 120,7 " žiarovisko " | | 120,700 | | |
| | VV | | Súčet | | 675,700 | | |
| 126 | K | 767999993 | Výlez na strechu atyp , zateplený sklolaminát , rozm. 600 x 900 x 150 m , otváracou kupolou , D + M | ks | 1,000 | 649,000 | 649,000 |
| 127 | K | 998767202.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 634,749 | 1,000 | 634,749 |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždíc | | | | 1 267,967 |
| 128 | K | 771575546 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 500 x 500 mm | m2 | 27,132 | 28,950 | 785,471 |
| | VV | | 11,305*2,40 " box nad vstupom +4,35 , rez A - A " | | 27,132 | | |
| | VV | | Súčet | | 27,132 | | |
| *129* | *M* | *597740001609* | *Dlaždice keramické, lxvxhr 500x500x8 mm,* | *m2* | *28,217* | *15,000* | *423,255* |
| | VV | | 27,132*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva | | 28,217 | | |
| 130 | K | 998771202.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 12,090 | 4,900 | 59,241 |
| | D | 772 | Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa | | | | 738,158 |
| 131 | K | 772501140.S | Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm | m2 | 8,000 | 31,710 | 253,680 |
| | VV | | 8,0 " podlaha a stena, úpravy okolo stien , vel. a malá sála " | | 8,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 8,000 | | |
| *132* | *M* | *583840011099* | *Dlažba travertínová hr. 30 mm* | *m2* | *8,320* | *54,900* | *456,768* |
| | VV | | 8*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva | | 8,320 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | K | 998772202.S | Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 7,105 | 3,900 | 27,710 |
| | D | 784 | Maľby | | | | 9 911,960 |
| 134 | K | 784152271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 2 227,900 | 2,800 | 6 238,120 |
| | VV | | 1659,21 " steny od m.č. 104 až 157 " | | 1 659,210 | | |
| | VV | | 568,69 " stropy od m.č. 104 - 137 , 139 - 157 " | | 568,690 | | |
| | VV | | Súčet | | 2 227,900 | | |
| 135 | K | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 2 248,900 | 1,600 | 3 598,240 |
| | VV | | 2227,90+21 | | 2 248,900 | | |
| | VV | | Súčet | | 2 248,900 | | |
| 136 | K | 784451271.S | Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 21,000 | 3,600 | 75,600 |
| | VV | | 21,0 " svetlíky " | | 21,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 21,000 | | |
| | D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | | | | 1 000,000 |
| 137 | K | 000400021.S | Projektové práce – náklady na spracovanie samostatnej projektovej dokumentácie: Projektová dokumentácia „Skutočného vyhotovenia stavby", v rozsahu - stavebná časť, statika, profesie v prípade nevyhnutnej požiadavky pre realizáciu | eur | 1,000 | 500,000 | 1,000 |
| 138 | K | 001000011.S | Inžinierska činnosť - dozory, autorský dozor projektanta stavebnej časti a statiky v priebehu realizácie stavby (tj. naviac AD oproti rozsahu dojednaného projektantom pri vypracovaní RPD) | eur | 1,000 | 500,000 | 1,000 |

Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov (Príloha č. 2 Návrhu Zmluvy)

## Zoznam subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo

| P. č. | **Subdodávateľ** (obchodné meno, adresa sídla) | **IČO subdodávateľa** | **Oprávnená osoba subdodávateľa** ( meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia) | **Popis vykonávanej činnosti subdodávateľom** (časť, prípadne položka) | **Podiel plnenie zmluvy v % z celkového objemu** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Slovaktech spol. s r.o.** | 46 309 390 | Ing. Ladislav Michalov, Bašťovanského 1, Košice – mestská časť Dargovských hrdinov 040 22, 01.12.1986 | Dodávka a montáž ELI | 5 % |
| 2 | **Klimatech Košice, s.r.o.** | 36 762 393 | Ing. Jaroslav Bak, Čaksová 58 Nižný Klátov 044 12, 27.2.1976 | Dodávka a montáž VZT | 1 % |
| 3 | **UNIX a.s. Košice** | 36 183 890 | Ing. Ján Suranič, Wuppertálska 9, 040 23 Košice, 31.1.1974 | Dodávka a montáž hliníkových výplní | 4,84 % |
| 4 | | | | | |

V Košiciach, dňa

.....

Ing. Ivan Storinský, konateľ