

Zmluva o dielo :č. 17/2024DHHV

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany:

1. Objednávateľ: **Správa mestskej zelene v Košiciach**
 sídlo: Rastislavova 79,040 01 Košice-Juh
 v zastúpení: Ing. Marta Popříková – riaditeľka
 bank. spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
 IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001
 IČO: 17 078 202
 DIČ: 2021157556
 IČ DPH: SK2021157556
2. Zhotoviteľ: **GEOTECHNIK PLUS,s.r.o. Košice**
 sídlo: Magnezitárska 11,040 13 Košice Ťahanovce
 v zastúpení: Ing. Vojtech Onderko-konateľ
 bank. spojenie: ČSOB,a.s. pob. Košice Nám.Oslob č.5
 IBAN: SK7375000000004018008586
 IČO: 36 592 137
 DIČ: 2022003324
 IČ DPH: SK2022003324

II. Preambula

Zmluva sa uzatvára v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka s nízkou hodnotou.

III. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo „**XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídlisko Dargovských hrdinov v Košiciach**“ v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a spracovanou projektovou dokumentáciou, predloženou objednávateľom a záväzok objednávateľ prevziať zhotovené dielo, zaplatiť dohodnutú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet tejto zmluvy bude spĺňať všetky požiadavky zverejnené vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 24.04.2024.
2. Pod predmetom zmluvy sa rozumie obnova horizontálnych odvodňovacích vrtov (HV) ako objektov stabilizujúcich sídlisko DH Košice. Celkovo sa jedná o rekonštrukciu/obnovu siedmich horizontálnych odvodňovacích vrtov (označenie HV), ktoré sú členené ako samostatné objekty. Vrty a k nim prislúchajúce vsakovacie objekty budú rozdelené do dvoch stanovišť.

Prvé stanovište - Jaltská ulica

Na stanovišti bude realizovaná rekonštrukcia/obnova štyroch HV, vrátane ich odvodnenia do novej vsakovacej šachty. Celková dĺžka HV na tomto stanovišti bude 340 bm. Súčasťou stanoviska bude pre odvodnenie HV zriadený nový vsakovací objekt, ktorý odvedie stabilizačné vody vytekajúce z vrtov mimo aktívnu zónu zosuvu so zaústením do vsakovacieho vrtu hĺbky 30m.

Druhé stanovište – Bielocerkevská ulica (svah pod MŠ)

Na stanovišti bude realizovaná rekonštrukcia/obnova troch HV, vrátane ich odvodnenia do novej vsakovacej šachty. Celková dĺžka HV na tomto stanovišti bude 255bm.

Súčasťou stanoviska bude pre odvodnenie HV zriadený vsakovací objekt, ktorý odvedie stabilizačné vody vytekajúce z vrtov mimo aktívnu zónu zosuvu so zaústením do vsakovacieho vrtu hĺbky 30m.

Územie XVII. Etapy obnovy HV sa nachádza v lokalite Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na parcele 1604/89 pre obe stanovišťa HV. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Furča a je vo vlastníctve Mesta Košice.

IV. Termín a spôsob plnenia zmluvy

1. **Začatie prác: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti stavebného povolenia (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr).**
2. **Termín ukončenia diela: do 6 mesiacov od začiatku prác.**
3. Miesto uskutočnenia prác: okres: Košice III, Obec: Košice - Dargovských hrdinov, katastrálne územie: Furča, parcela č. 1604/89.
4. Zhotoviteľ je povinný pred zahájením prác zdokumentovať skutkový stav v blízkosti nadzemných stavieb, jednoduchých stavieb, hospodárskych budov a sadových úprav. Práce realizovať tak, aby bol navrátený ich pôvodný stav, ktorý bol pred začatím stavebných prác.
5. Zhotoviteľ je povinný denne zaznamenávať do stavebného denníka vykonané práce a ostatné náležitosti vyplývajúce z realizačnej činnosti.
6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať zástupcu objednávateľa k prevzatiu jednotlivých ukončených objektov za účelom preukázania projektovanej dĺžky.
7. Zhotoviteľ je povinný dodržať sklon projektovaného vrtu a určiť spôsob merania sklonu.
8. Po vykonaní diela, zhotoviteľ zabezpečí porealizačné zamerania celej stavby na základe skutočne vykonaných prác a vypracovanie realizačnej správy.
9. Po ukončení vrtov v jednotlivých staveniskách vyzve zhotoviteľ zástupcu objednávateľa k prevzatiu ukončeného stavebného objektu.
10. Zhotoviteľ je povinný spísať s objednávateľom zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorú podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania.
11. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať tak, že bude spĺňať všetky kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými EN STN a všeobecnými záväznými právnymi predpismi.
12. S ohľadom na životnosť vrtov (cca 10 - 15 rokov) je potrebné pri vrtných prácach použiť pažnice s hrúbkou steny min. 5 mm.

V. Cena a platobné podmienky práce

1. Cena za predmet zmluvy je:

Cena bez DPH 20%	187499,70 €
DPH 20%	37499,94 €
Cena za zhotovenie diela s DPH 20%	224999,64 €

2. Cena sa môže upravovať iba v prípade naviac prác, ktorých potreba vyplynula dodatočne (nepredvídané okolnosti), a len na základe súhlasu oboch zmluvných strán formou písomného dodatku, podľa príslušných záznamov v stavebnom denníku, a to

- v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Skutočne vykonané práce budú odsúhlasené zástupcom objednávateľa v stavebnom denníku. Fakturácia sa uskutoční za každý stavebný objekt samostatne po jeho realizácii v zmysle objektovej skladby uvedenej v projektovej dokumentácii a po protokolárnom prevzatí diela resp. jeho časti (stavebného objektu) objednávateľom. Prílohou faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a preberací protokol.
 4. Splatnosť faktúr je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
 5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vystavené faktúry budú spĺňať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. V prípade nesprávne vystavenej faktúry má objednávateľ právo faktúru vrátiť na prepracovanie, počas prepracovania lehota splatnosti faktúry neplynie a začne plynúť odo dňa doručenia prepracovanej faktúry.
 6. Zhotoviteľ do konečnej faktúry zahrnie všetky prípadné práce navyše, ktoré budú odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami počas realizácie, budú zapísané v stavebnom denníku a spracované formou dodatku k zmluve.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 10 pracovných dní od prevzatia diela.

VI. Záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej dokumentácii a súvisiacich platných technických normách.
2. Záručná doba je 5 rokov na vykonané práce.
3. Záruka na vykonané práce začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
4. V prípade zistených väd diela v záručnej dobe, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady najneskôr do troch dní od uplatnenia písomnej reklamácie zo strany objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady diela v lehote dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu väd, ak nebude lehota dohodnutá, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 15 pracovných dní. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela riadne a včas, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pričom nárok objednávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu ostáva nedotknutý.

VII. Zmluvné sankcie

1. V prípade zhotoviteľom spôsobeného omeškania s plnením predmetu zmluvy podľa podmienok tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa a zhotoviteľ má v takom prípade povinnosť uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu z celkovej zmluvnej ceny diela vo výške 50 € za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa a objednávateľ povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z omeškanej platby, za každý deň omeškania.

VIII. Zodpovednosť a súčinnosť zhotoviteľa a objednávateľa, náhrada škody

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť škody spôsobené zhotoviteľom tretej strane na vlastné náklady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť práce podľa projektu, práce ktoré nevie zabezpečiť sám, zabezpečí prostredníctvom subdodávateľov na svoje náklady bez navýšenia dohodnutej ceny.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmetné práce realizovať podľa príslušných všeobecných a rezortných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Po celú

dobu realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí bezpečnosť práce a prevádzky, dodržiavanie predpisov BOZP a požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté porušením týchto predpisov objednávateľovi alebo tretím osobám.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstraňovať vady diela zistené a označené objednávateľom v priebehu realizácie.
5. Zhotoviteľ je povinný zamedziť prípadnej kontaminácii pôdy ropnými látkami a zabezpečiť uzavretý okruh výplachového média.
6. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadmi vzniknutými ich činnosťou, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje do troch dní po ukončení diela resp. stavebného objektu stavenisko uviesť do pôvodného stavu.
8. Objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa zabezpečí pred realizáciou vytyčenie podzemných sietí, ktoré budú alebo môžu byť dotknuté výstavbou.
9. Technický dozor objednávateľa bude vykonávať Ing. Pavol Olejník- zamestnanec Správy mestskej zelene v Košiciach.

IX. Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných podmienok. Nároky zmluvných strán vyplývajúce im z právnych predpisov tým nie sú dotknuté.
2. Každá zmluvná strana môže túto zmluvu kedykoľvek ukončiť písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. V prípade výpovede je výpovedná doba jeden mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy môže skončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu.

X. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu možno zmeniť alebo upraviť na základe dohody oboch zmluvných strán len písomnou formou podpísaním štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán.
2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka platného v SR a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnými rokovaním o nožnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa podriadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu.
4. Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú, uzavreli ju zo slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
6. Príloha tejto zmluvy je Cenová ponuka zhotoviteľa, predložená vo verejnej súťaži, výkaz výmer, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach, dňa 8.5.2024

10-06-2024

Ing. Vojtech Onderko

za zhotoviteľa

Ing. Marta Pópríková

za objednávateľa

Súhrnný list stavby

Názov stavby:	Stavba: XVI. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice	JKSO :	
Miesto stavby:	Košice DH		
Odberateľ:	Správa mestskej zelene v Košiciach	IČO:	17078202
Adresa:	Rastislavova 79	DRČ:	2021157556
	040 01 Košice		

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	187 499,70	0,00	187 499,70	0,00	187 499,70
6		z toho: základné náklady	187 499,70	0,00	187 499,70	0,00	0,00
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	187 499,70	0,00	187 499,70	0,00	187 499,70
18		DPH	20%	z čiastky	187 499,70		37 499,94
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					224 999,64

Dodavateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o Košice Dňa: 8.5.2024 IČO: 36 592 137 DRČ: 2022003324	Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o. Košice IČO: DRČ:	Odberateľ: Správa mestskej zelene Košice IČO: 17078202 DRČ: 2021157556
Adresa: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o Magnezitárska 11 040 13 Košice	Adresa:	Adresa:
8.5.2024		
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

SÚHRN NÁKLADOV STAVBY V EUR

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice

Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o. Košice

Odberateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum: 8.5.2024

Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o. Košice

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	SO/PS	HSV		PSV		ZRN		ZRN+ORN	NUS	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
			montáž	dodávka	montáž	dodávka	montáž	dodávka						
Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice											spolu			spolu
Objekt: SO 01 Horizontálny vrt HV-382, dl.85m		SO	19 035,90	5 497,81	0,00	0,00					24 533,71	4 906,74	0,00	29 440,45
Objekt: SO 02 Horizontálny vrt HV-382A, dl.85m		SO	19 035,90	5 497,81	0,00	0,00					24 533,71	4 906,74	0,00	29 440,45
Objekt: SO 03 Horizontálny vrt HV-382B, dl.85m		SO	19 035,90	5 497,81	0,00	0,00					24 533,71	4 906,74	0,00	29 440,45
Objekt: SO 04 Odvodnenie horizontálnych vrtov HV		SO	8 536,81	307,08	0,00	0,00					8 843,89	1 768,78	0,00	10 612,67
Objekt: SO 05 Horizontálne vrt HV-325, dl.85m		SO	19 035,90	5 497,81	0,00	0,00					24 533,71	4 906,74	0,00	29 440,45
Objekt: SO 06 Horizontálny vrt HV-325A, dl.85m		SO	19 035,90	5 497,81	0,00	0,00					24 533,71	4 906,74	0,00	29 440,45
Objekt: SO 07 Horizontálny vrt HV-326, dl.85m		SO	19 035,90	5 497,81	0,00	0,00					24 533,71	4 906,74	0,00	29 440,45
Objekt: SO 08 Horizontálny vrt HV-387, dl.85m		SO	6 718,17	201,67	0,00	0,00					6 919,84	1 383,97	0,00	8 303,81
Spolu:			148 506,28	38 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 499,70	37 499,94	0,00	224 999,63

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice		Miesto: Košice DH							
Objekt: SO 01 Horizontálny vrt HV 382, dl.85m		JKSO :							
Rozpočet:	Zmluva č.: 17/2024DHHV	Spracoval: Ing.V.Onderko	Dňa: 8.5.2024						
Odberateľ: SMSZ v Košiciach		IČO: 17078202							
		DIČ: 2021157556							
Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.		IČO: 36 592 137							
		DIČ: 2022003324							
Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o. Košice		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	18 973,60	5 497,81	24 471,41	6	Práce nadčas			
2	PSV:	62,30		62,30	7	Murárske výpomocce			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy			
4	Iné:				9				
5	Súčet:	19 035,90	5 497,81	24 533,71	10	Sučet riadkov 6 až 9:			
C					D				
NUS - náklady umiestnenia stavby					ON - ostatné náklady				
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť			
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce			
14					19				
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:			
projektant, rozpočtár cenár					pečiatka:				
podpis:					E				
dátum:					Celkové náklady				
					21				
					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
					22				
					DPH 20% z:				
					23				
					DPH 0% z:				
					24				
					Sučet riadkov 21 až 23:				
					F				
					Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ				
Správa mestskej zelene Košice									
podpis:					podpis:				
dátum:					dátum: 8.5.2024				
pečiatka:					pečiatka:				

Odberateľ: SMLSZ v Košiciach
 Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o. Košice
 Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.

Spracovali: Ing. Vojtech Onderko
 JKSO :
 Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice
 Objekt: SO 01 Horizontálny vrt HV 382, dl.85m

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMINE PRÁCE	943,25	0,00	943,25	0,00310	0,000	0,000	0,000
2 - ZÁKLADY	16 733,95	5 486,56	22 220,51	1,47814	0,000	0,000	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	17,41	0,00	17,41	0,00273	0,000	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 278,99	11,25	1 290,24	4,51004	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	18 973,60	5 497,81	24 471,41	5,99401	0,000	0,000	0,000
721 - Vnútoraná kanalizácia	62,30	0,00	62,30	0,00000	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	62,30	0,00	62,30	0,00000	0,000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	19 035,90	5 497,81	24 533,71	0,00000	0,000	0,000	0,000

Odberaťel: SIlMSZ v Košiciach

Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o.Košice

Dodávateľ:GEOTECHNIK PLUS,s.r.o.

Spracoval: Ing.Vojtech Onderko

JKSO :

Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice

Objekt: SO 01 Horizontálny vrt HV 382, dl.85m

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	001	13120-1202	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	5,000	m3	45,00	225,00		225,00			20
2	272	13120-1209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	5,000	m3	1,24	6,20		6,20			20
3	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,000	m2	15,61	78,05		78,05			20
4	272	15110-1112	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,00	m2	5,76	28,80		28,80			20
5	272	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	5,00	m3	6,00	30,00		30,00			20
6	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	100,00	m3	5,60	560,00		560,00			20
7	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	5,00	m3	2,10	10,50		10,50			20
8	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	5,00	m3	2,94	14,70		14,70			20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	943,25			943,25	0,00	943,25		0,000	
2 - ZÁKLADY												
9	251	24281-2251	Zapustenie zárubnice z rúr oceľových závitových hl. nad 50 m, pr. do 229 mm	85,00	m	30,91	2 627,35		2 627,35			20
10	MAT	141 254040	Rúrkový oceľ. bežošiv 11353,0 d 89 mm hr.steny 6,3 mm	85,00	m	60,82		5 169,70	5 169,70			20
11	MAT	141 353920	Rúrkový oceľ. bežošiv 11353,0 d 133 mm hr.steny 6,3 mm	6,00	m	52,81		316,86	316,86			20
12	002	26200-9355	Priplatok za výnos jadra injektáž povrch. priem. do 156 mm hl. 0-100 m	85,00	m	25,10	2 133,50		2 133,50			20
13	002	26240-3375	Vrty pre injektáž povrch. priem. 93-156 mm hl. 0-100 m horn. 4	85,00	m	110,65	9 405,25		9 405,25			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Súf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
14	002	26240-6315	Príp. vrt inj. povr. šlk. 10-12 st. priem. 93-156 mm hl. 0-100 m h. 4	85,00	m	30,21	2 567,85		2 567,85			20
			2 - ZÁKLADY spolu:	22 220,51			16 733,95	5 486,56	22 220,51			0,000
			8 - RÚROVĚ VEDENIA									
15	271	81731-4111	Montáž betónových útesov s hrdlom DN 150	1,000	kus	17,41	17,41		17,41			20
			8 - RÚROVĚ VEDENIA spolu:				17,41	0,00	17,41			0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	011	96300-100pc	Cisternový voz	3,000	Sh	21,23	63,69		63,69			20
17	011	96300-10pc	Provizória prípojka elektro	1,000	kpl	1 100,00	1 100,00		1 100,00			20
18	MAT	082 113210	Voda pitná pre vŕšeľných odberateľov a producentov vodné + sŕočné	4,500	m3	2,50			11,25			20
19	002	99900-6011	Presun hmôt pre samostatné vrtý	5,908	t	19,18	113,32		113,32			20
20	271	99927,6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklodiaminátových v otvorenom výkope	0,070	t	28,28	1,98		1,98			20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 290,24			1 278,99	11,25	1 290,24			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	24 471,410			18 973,60	5 497,81	24 471,41			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			721 - Vnútorná kanalizácia									
21	721	72130-0932	Opr. kanaliz. prečistenie šlk. prepoj. potrubia do DN 100	10,000	m	6,23	62,30		62,30			20
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				62,30	0,00	62,30			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				62,30	0,00	62,30			0,000
			Za rozpočet celkom	24 533,71			19 035,90	5 497,81	24 533,71			0,000

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice				Miesto: Košice DH			
Objekt: SO 02 Horizontálny vrt HV 382A, dl.85m				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.: 17/2024DHHV		Spracoval: In.V.Onderko			
				Dňa: 8.5.2024			
Odberateľ: SMSZ v Košiciach				IČO: 17078202			
				DIČ: 2021157556			
Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o				IČO: 36 592 137			
				DIČ: 2022003324			
Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o. Košice				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	18 973,60	5 497,81	24 471,41	6 Práce nadčas		
2	PSV:	62,30		62,30	7 Murárske výpomocce		
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy		
4	Iné:				9		
5	Súčet:	19 035,90	5 497,81	24 533,71	10 Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 24 533,71
dátum:						22	DPH 20% z: 24 533,71 4 906,74
						23	DPH 0% z:
						24	Sučet riadkov 21 až 23: 29 440,45
						F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
Správa mestskej zelene Košice							
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 8.5.2024			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberteľ: SMsZ v Košiciach
Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o.Košice
Dodávateľ:GEOTECHNIK PLUS,s.r.o.

Spracoval: Ing.Vojtech Onderko
JKSO :
Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice
Objekt: SO 02 Horizontálny vrt HV 382A, dl.85m

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	943,25	0,00	943,25	0,00310	0,000	0,000	
2 - ZÁKLADY	16 733,95	5 486,56	22 220,51	1,47814	0,000	0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	17,41	0,00	17,41	0,00273	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 278,99	11,25	1 290,24	4,51004	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	18 973,60	5 497,81	24 471,41	5,99401	0,000	0,000	
721 - Vnútorná kanalizácia	62,30	0,00	62,30	0,00000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	62,30	0,00	62,30	0,00000	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	19 035,90	5 497,81	24 533,71	0,00000	0,000	0,000	

Odberteľ: SIIŠZ v Košiciach
 Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o.Košice
 Dodávateľ:GEOTECHNIK PLUS,s.r.o.

Spracovali: Ing.Vojtech Onderko
 JKSO :
 Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice
 Objekt: SO 02 Horizontálny vrť HV 382A, dl.85m

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Súf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMINE PRÁCE												
1	001	13120-1202	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	5,000	m3	45,00	225,00		225,00			20
2	272	13120-1209	Pripaťok za lepiivosť horn. tr. 3	5,000	m3	1,24	6,20		6,20			20
3	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,000	m2	15,61	78,06		78,06			20
4	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,000	m2	5,76	28,80		28,80			20
5	272	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	5,000	m3	6,00	30,00		30,00			20
6	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	100,000	m3	5,50	550,00		550,00			20
7	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	5,000	m3	2,10	10,50		10,50			20
8	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	5,000	m3	2,94	14,70		14,70			20
			1 - ZEMINE PRÁCE spolu:	943,25			943,25	0,00	943,25		0,000	
2 - ZÁKLADY												
9	251	24281-2261	Zapustenie zárubnice z rúr oceľových závitových hl. nad 50 m, pr. do 229 mm	85,000	m	30,91	2 627,35		2 627,35			20
10	MAT	141 254040	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 89 mm hr.steny 6,3 mm	85,000	m	60,82		5 169,70	5 169,70			20
11	MAT	141 353920	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 133 mm hr.steny 6,3 mm	6,000	m	52,81		316,86	316,86			20
12	002	26200-9355	Pripaťok za výnos jadra injeckáž povrch. priem. do 156 mm hl. 0-100 m	85,000	m	25,10	2 133,50		2 133,50			20
13	002	26240-3375	Vrty pre injeckáž povrch. priem. 93-156 mm hl. 0-100 m horn. 4	85,000	m	110,66	9 405,25		9 405,25			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
14	002	26240-8315	Príp. vrt inj. povr. šlk. 10-12 st. priern. 93-156 mm hl. 0-100 m h. 4	86,00	m	30,21	2 567,85		2 567,85			20
			2 - ZAKLADY spolu:	22 220,51			16 733,95	5 486,56	22 220,51			0,000
			8 - RÚROVÉ VEDENIA									
15	271	81731-4111	Montáž betonových útesov s hrdlom DN 150	1,000	kus	17,41	17,41		17,41			20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				17,41	0,00	17,41			0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	011	96300-100pc	Cisemový voz	3,000	Sh	21,23	63,69		63,69			20
17	011	96300-10pc	Provizórna prípojka elektro	1,000	kpl	1 100,00	1 100,00		1 100,00			20
18	MA T	082 113210	Voda pítňá pre všetkých odberateľov a producentov vodné + siočné	4,500	m3	2,50			11,25			20
19	002	99800-6011	Presun hmotí pre samostatné vrtý	5,908	t	19,18	113,32		113,32			20
20	271	99827-6101	Presun hmotí pre potrebie z rúr plastových alebo sklodlaminátových v otvorenom výkope	0,070	t	28,28	1,98		1,98			20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 290,24			1 278,99	11,25	1 290,24			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	24 471,410			18 973,60	5 497,81	24 471,41			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			721 - Vnútrná kanalizácia									
21	721	72130-0932	Opr. kanaliz. prečistenie šlk. prepoj. potrubia do DN 100	10,000	m	6,23	62,30		62,30			20
			721 - Vnútrná kanalizácia spolu:				62,30	0,00	62,30			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	62,30			62,30	0,00	62,30			0,000
			Za rozpočet celkom	24 533,71			19 035,90	5 497,81	24 533,71			0,000

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice		Miesto: Košice DH					
Objekt: SO 03 Horizontálny vrt HV 382B, dl.85m		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.: 17/2024DHHV	Spracoval: Ing.V.Onderko	Dňa: 8.5.2024				
Odberateľ: SMSZ v Košiciach		IČO: 17078202					
		DIČ: 2021157556					
Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.		IČO: 36 592 137					
		DIČ: 2022003324					
Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o. Košice		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	18 973,60	5 497,81	24 471,41	6	Práce nadčas	
2	PSV:	62,30		62,30	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	19 035,90	5 497,81	24 533,71	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		24 533,71
dátum:				22	DPH 20% z:	24 533,71	4 906,74
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		29 440,45
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
Správa mestskej zelene Košice							
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 8.5.2024			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberteľ: SIlS Z v Košiciach

Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o.Košice

Dodávateľ:GEOTECHNIK PLUS,s.r.o.

Spracovali: Ing.Vojtech Onderko

JKSO :

Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice

Objekt: SO 03 Horizontálny vrt HV 382B, dl.85m

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	943,25	0,00	943,25	0,00310	0,000	0,000	
2 - ZÁKLADY	16 733,95	5 486,56	22 220,51	1,47814	0,000	0,000	
8 - RÚROVÉ VEDEŇIA	17,41	0,00	17,41	0,00273	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 278,99	11,25	1 290,24	4,51004	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	18 973,60	5 497,81	24 471,41	5,99401	0,000	0,000	
721 - Vnútorná kanalizácia	62,30	0,00	62,30	0,00000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	62,30	0,00	62,30	0,00000	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	19 035,90	5 497,81	24 533,71	0,00000	0,000	0,000	

Odberteľ: SMLSZ v Košiciach

Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o.Košice

Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS,s.r.o.

Spracoval: Ing.Vojtech Onderko

JKSO :

Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídi. DH Košice

Objekt: SO 03 Horizontálny vrt HV 382B, dl.85m

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	001	13120-1202	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	5,000	m3	45,00	225,00		225,00			20
2	272	13120-1209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	5,000	m3	1,24	6,20		6,20			20
3	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,000	m2	15,61	78,05		78,05			20
4	272	15110-1112	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,00	m2	5,76	28,80		28,80			20
5	272	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	5,00	m3	6,00	30,00		30,00			20
6	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	100,00	m3	5,50	550,00		550,00			20
7	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	5,00	m3	2,10	10,50		10,50			20
8	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	5,00	m3	2,94	14,70		14,70			20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	943,25			943,25	0,00	943,25		0,000	
2 - ZÁKLADY												
9	251	24281-2261	Zapustenie zárubnice z rúr oceľových závitových hl. nad 50 m, pr. do 229 mm	85,00	m	30,91	2 627,35		2 627,35			20
10	MAT	141 254040	Rúrkový oceľ. bezošvový 11353,0 d 89 mm hr.steny 6,3 mm	85,00	m	60,82	5 169,70		5 169,70			20
11	MAT	141 353920	Rúrkový oceľ. bezošvový 11353,0 d 133 mm hr.steny 6,3 mm	6,00	m	52,81	316,86		316,86			20
12	002	26200-9355	Priplatok za výnos jadra injekčnej povrch. priem. do 156 mm hl. 0-100 m	85,00	m	25,10	2 133,50		2 133,50			20
13	002	26240-3375	Vrty pre injekčnú povrch. priem. 93-156 mm hl. 0-100 m horn. 4	85,00	m	110,65	9 405,25		9 405,25			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Súť v ionách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
14	002	26240-8315	Prip. vrt inj. povr. šlk. 10-12 st. priem. 93-156 mm hl. 0-100 m h. 4	86,00	m	30,21	2 567,85		2 567,85			20
			2 - ZÁKLADY spolu:	22 220,51			16 733,95	5 486,56	22 220,51			0,000
			8 - RÚROVÉ VEDEDENIA									
15	271	81731-4111	Montáž betónových útesov s hrdlom DN 150	1,000	kus	17,41	17,41		17,41			20
			8 - RÚROVÉ VEDEDENIA spolu:				17,41	0,00	17,41			0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	011	96300-100pc	Cisternový voz	3,000	Sh	21,23	63,69		63,69			20
17	011	96300-10pc	Provizória prípojka elektro	1,000	kpl	1 100,00	1 100,00		1 100,00			20
18	MA T	082 113210	Voda pihná pre vŕškových odberateľov a producentov vodné + stochné	4,500	m3	2,50		11,25	11,25			20
19	002	99800-6011	Presun hmoti pre samostatné vrtý	5,908	t	19,18	113,32		113,32			20
20	271	99827-6101	Presun hmoti pre potrubie z rúr plastových alebo sklamaninových v otvorenom výkope	0,070	t	28,28	1,98		1,98			20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 290,24			1 278,99	11,25	1 290,24			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	24 471,410			18 973,60	5 497,81	24 471,41			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			721 - Vnútorná kanalizácia									
21	721	72130-0932	Opr. kanaliz. prečistenie šlk. prepoj. potrubia do DN 100	10,000	m	6,23	62,30		62,30			20
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				62,30	0,00	62,30			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	62,30			62,30	0,00	62,30			0,000
			Za rozpočet celkom	24 533,71			19 035,90	5 497,81	24 533,71			0,000

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice		Miesto: Košice DH					
Objekt: SO 04 Zbr.šach. so vsakom 30m		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.: 17/2024	Spracoval: Ing.V.Onderko	Dňa: 8.5.2024				
Odberateľ: SMSZ v Košiciach		IČO: 17078202					
		DIČ: 2021157556					
Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.		IČO: 36 59 2137					
		DIČ: 2022003324					
Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o. Košice		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	8 458,58	307,08	8 765,66	6	Práce nadčas	
2	PSV:	78,23		78,23	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	8 536,81	307,08	8 843,89	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady		
pečiatka:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
podpis:					22	DPH 20% z:	8 843,89
dátum:					23	DPH 0% z:	1 768,78
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	
					F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ		
Správa mestskej zelene Košice							
podpis:					podpis:		
dátum:					dátum: 8.5.2024		
pečiatka:					pečiatka:		

Odberteľ: SMLS v Košiciach

Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o. Košice

Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.

Spracoval: Ing. Vojtech Onderko

JKSO :

Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice
Objekt: SO 04 Zbr.šach. so vsakom 30m

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE	533,39	93,81	627,20		
2 - ZÁKLADY	5 982,61	213,27	6 195,88		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 942,58		1 942,58		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	8 458,58	307,08	8 765,66		
723 - Chráničky	71,31		71,31		
783 - Nátery	6,92		6,92		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	78,23		78,23		
Za rozpočet celkom	8 536,81	307,08	8 843,89		

Odbratel: SMLSZ v K.šiciach
 Projektant: Hydropro,ekt Plus s.r.o.Košice
 Dodávateľ:GEOTECHNIK PLUS,s.r.o.

Spracoval: Ing.Vojtech Onderko
 JKSO :
 Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. JH Košice
 Objekt: SO 04 Zbr.šach. so vsakom 30 m

Prehľad rozpočtových nákladov / EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	6,00	m3	41,32	247,92		247,92	20
2	254	15292-1411	Zholovanie výplne medzi pažením a horninou alebo murivom rezivom	1,78	m3	60,33	107,45		107,45	20
			45*3,14*0,125*0,125 = 2,208						0,00	
			45*3,14*0,055*0,055=0,427						0,00	
3	MAT	583 332530	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	1,78	m3	52,67		93,81	93,81	20
4	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, sachiet alebo okolo objektu	6,00	m3	13,67	82,02		82,02	20
5	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	6,00	m3	16,00	96,00		96,00	20
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	627,20			533,39	93,81	627,20	
		2 - ZÁKLADY								
6	251	24279-1112	Zapustenie zárubnice z rúr plastových hl. do 50 m DN 200-250 mm	30,00	m	24,85	745,50		745,50	20
7	MAT	283 317250	Rúrka PVC 110x9x8000	5,00	kus	37,16		185,80	185,80	20
8	251	24294-1111	Výtvorenie filtra obalením zárubnice sieťovinou alebo tkaninou	8,64	m2	32,37	279,51		279,51	20
			2*3,14*0,055*30 = 8,635							
9	251	24768-1114	Tesnenie vodárenskej studne so zhutnením z ilu	0,08	m3	27,86	2,28		2,28	20
			3,14*0,125*0,125*2 = 0,098							
			-3,14*0,05*0,05*2 = -0,016							
10	MAT	581 254100	Zemina liovitá ostatná jemne mletá GE	0,18	t	152,61		27,47	27,47	20
			0,092*2,2 = 0,180							
11	002	26200-9552	Príslatok za výnos jadra injekčiaz povrch. priem. do 245 mm	30,00	m	32,45	973,50		973,50	20
12	002	26240-3572	Vrť pre injekčiaz povrch. priem. 195-245 mm hl. horn. 4	30,00	m	82,52	2475,60		2475,60	20
13	002	26240-8514	Príslatok inj. povr. šik. 10-12 st. priem. 195-245 mm hl. 0-75 m h. 4	30,00	m	50,01	1500,30		1500,30	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
14	011	27531-3511	Základové patky z betónu prosieho tr. C12/15 0,5*0,5*0,15 = 0,038	0,04	m3	155,83	5,92		5,92	20
			2 - ZÁKLADY spolu:	6195,88			5982,61	213,27	6195,88	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
15	011	95300-10pc	Provizorna prípojka elektro	1,00	kpl	1750,00	1750,00		1750,00	20
16	002	99800-6011	Presun hmoti pre samostatné vty	2,44	t	23,97	58,58		58,58	20
17	000	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5-vyčistenie šachty	10,00	hod	13,40	134,00		134,00	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1942,58			1942,58		1942,58	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	8765,66			8458,58	307,08	8765,66	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV							
18	723 - Chráničky									
	721	72315-0373	Chránička nadzemná potrubia D 159/4,5	1,00	m	71,31	71,31		71,31	20
			723 - Vnútorný plynovod spolu:				71,31	0,00	71,31	
	19	783 - Nátery								
	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. sýriet. dvojnásobné 2*3,14*0,075 = 0,471	0,47	m2	7,25	3,41		3,41	20
20	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. sýriet. základné 783 - Nátery spolu:	0,47	m2	7,46	3,51	6,92	3,51	20
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				78,23	0,00	78,23	
			Za rozpočet celkom	8843,89			8536,81	307,08	8843,89	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice				Miesto: Košice DH			
Objekt: SO 05 Horizontálny vrt HV 325, dl.85m				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:17/2024DHHV		Spracoval: Ing.V.Onderko			
				Dňa: 8.5.2024			
Odberateľ: SMSZ v Košiciach				IČO: 17078202			
				DIČ: 2021157556			
Dodávateľ:GEOTECHNIK PLUS,s.r.o.				IČO: 36 592 137			
				DIČ: 2022003324			
Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o. Košice				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	18 973,60	5 497,81	24 471,41	6 Práce nadčas		
2	PSV:	62,30		62,30	7 Murárske výpomocce		
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy		
4	Iné:				9		
5	Súčet:	19 035,90	5 497,81	24 533,71	10 Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 24 533,71
dátum:						22	DPH 20% z: 24 533,71 4 906,74
						23	DPH 0% z:
						24	Súčet riadkov 21 až 23: 29 440,45
						F	Odpoččet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ Správa mestskej zelene Košice				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 8.5.2024			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: SMLSZ v Košiciach

Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o. Košice

Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.

Spracoval: Ing. Vojtech Ondertko

JKSO :

Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice
Objekt: SO 05 Horizontálny vrt HV 325, dl.85m

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	943,25	0,00	943,25	0,00310	0,000	0,000	
2 - ZÁKLADY	16 733,95	5 486,56	22 220,51	1,47814	0,000	0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	17,41	0,00	17,41	0,00273	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 278,99	11,25	1 290,24	4,51004	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	18 973,60	5 497,81	24 471,41	5,99401	0,000	0,000	
721 - Vnútná kanalizácia	62,30	0,00	62,30	0,00000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	62,30	0,00	62,30	0,00000	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	19 035,90	5 497,81	24 533,71	0,00000	0,000	0,000	

Odberteľ: SMIŠZ v Košiciach

Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o.Košice

Dodávateľ:GEOTECHNIK PLUS,s.r.o.

Spracoval: Ing.Vojtech Onderko

JKSO :

Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice

Objekt: SO 05 Horizontálny vrt HV 325, dl.85m

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMINE PRACE										
1	001	13120-1202	Hlbenie jám zapož. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	5,000	m3	45,00	225,00		225,00			20
2	272	13120-1209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	5,000	m3	1,24	6,20		6,20			20
3	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,000	m2	15,61	78,05		78,05			20
4	272	15110-1112	Odstranenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,00	m2	5,76	28,80		28,80			20
5	272	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	5,00	m3	6,00	30,00		30,00			20
6	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	100,00	m3	5,50	550,00		550,00			20
7	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	5,00	m3	2,10	10,50		10,50			20
8	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	5,00	m3	2,94	14,70		14,70			20
			1 - ZEMINE PRACE spolu:	943,25			943,25	0,00	943,25		0,000	
		2 - ZÁKLADY										
9	251	24281-2261	Zapuzenie zárubnice z tŕ ocelových závitových hl. nad 50 m, pr. do 229 mm	85,00	m	30,91	2 627,35		2 627,35			20
10	MAT	141 25-4040	Rúrky oceľ. bezošové 11353,0 d 89 mm hr.steny 6,3 mm	85,00	m	60,82		5 169,70	5 169,70			20
11	MAT	141 353920	Rúrky oceľ. bezošové 11353,0 d 133 mm hr.steny 6,3 mm	6,00	m	52,81		316,86	316,86			20
12	002	26200-9355	Priplatok za výnos jadra injektáž povrch. priem. do 156 mm hl. 0-100 m	85,00	m	25,10	2 133,50		2 133,50			20
13	002	26240-3375	Vity pre injektáž povrch. priem. 93-156 mm hl. 0-100 m horn. 4	85,00	m	110,65	9 405,25		9 405,25			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cenika	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Súčv tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
14	002	26240-8315	Príp. vrt inž. povr. šlk. 10-12 st. priem. 93-156 mm hl. 0-100 m h. 4	85,00	m	30,21	2 567,85		2 567,85			20
			2 - ZÁKLADY spolu:	22 220,51			16 733,95	5 486,56	22 220,51			0,000
			8 - RÚROVÉ VEDENIA									
15	271	81731-4111	Montáž betónových útesov s hrdlom DN 150	1,000	kus	17,41	17,41		17,41			20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				17,41	0,00	17,41			0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	011	96300-100pc	Cisternový voz	3,000	Sh	21,23	63,69		63,69			20
17	011	96300-10pc	Provizória prípojka elektro	1,000	kpl	1 100,00	1 100,00		1 100,00			20
18	MA1	082 113210	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + sločné	4,500	m3	2,50		11,25	11,25			20
19	002	99800-6011	Presun hmôt pre samostatné vrty	5,908	t	19,18	113,32		113,32			20
20	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrebie z rúr plastových alebo sklaminatových v otvorenom výkope	0,070	t	28,28	1,98		1,98			20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 290,24			1 278,99	11,25	1 290,24			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	24 471,410			18 973,60	5 497,81	24 471,41			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			721 - Vnútorná kanalizácia									
21	721	72130-0932	Opr. kanaliz. prečistenie šlk. prepoj. potrubia do DN 100	10,000	m	6,23	62,30		62,30			20
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				62,30	0,00	62,30			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	62,30			62,30	0,00	62,30			0,000
			Za rozpočet celkom	24 533,71			19 035,90	5 497,81	24 533,71			0,000

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice				Miesto: Košice DH			
Objekt: SO 06 Horizontálny vrt HV 325A, dl.85m				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.: 17/2024DHHV		Spracoval: Ing.Vojtech Onderko			
				Dňa: 8.5.2024			
Odberateľ: SMSZ v Košiciach				IČO: 17078202			
				DIČ: 2021157556			
Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.				IČO: 36 597 137			
				DIČ: 2022003324			
Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o. Košice				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	18 973,60	5 497,81	24 471,41	6 Práce nadčas		
2	PSV:	62,30		62,30	7 Murárske výpomoc		
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy		
4	Iné:				9		
5	Súčet:	19 035,90	5 497,81	24 533,71	10 Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 24 533,71
dátum:						22	DPH 20% z: 24 533,71 4 906,74
						23	DPH 0% z:
						24	Súčet riadkov 21 až 23: 29 440,45
						F	Odpočít - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
Správa mestskej zelene Košice							
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 8.5.2024			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberteľ: SMLSZ v Košiciach

Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o.Košice

Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.

Spracoval: Ing.Vojtech Ondertko

JKSO :

Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice
Objekt: SO 06 Horizontálny vrt HV 325A, dl.85m

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	943,25	0,00	943,25	0,00310	0,000	0,000	
2 - ZÁKLADY	16 733,95	5 486,56	22 220,51	1,47814	0,000	0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	17,41	0,00	17,41	0,00273	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 278,99	11,25	1 290,24	4,51004	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	18 973,60	5 497,81	24 471,41	5,99401	0,000	0,000	
721 - Vnútna kanalizácia	62,30	0,00	62,30	0,00000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	62,30	0,00	62,30	0,00000	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	19 035,90	5 497,81	24 533,71	0,00000	0,000	0,000	

Odberteľ: SIlSiZ v Košiciach

Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o.Košice

Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.

Spracoval: Ing.Vojtech Onderko

JKSO :

Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice
Objekt: SO 06 Horizontálny vrt HV 32,5A dl.85m

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	001	13120-1202	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	5,000	m3	45,00	225,00		225,00			20
2	272	13120-1209	Pripílatok za lepiivosť horn. tr. 3	5,000	m3	1,24	6,20		6,20			20
3	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,000	m2	15,61	78,05		78,05			20
4	272	15110-1112	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,000	m2	5,76	28,80		28,80			20
5	272	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	5,000	m3	6,00	30,00		30,00			20
6	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	100,000	m3	5,50	550,00		550,00			20
7	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	5,000	m3	2,10	10,50		10,50			20
8	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	5,000	m3	2,94	14,70		14,70			20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	943,25			943,25	0,00	943,25		0,000	
2 - ZÁKLADY												
9	251	24281-2261	Zapustenie zárubnice z rúr oceľových závitových hl. nad 50 m, pr. do 229 mm	85,000	m	30,91	2 627,35		2 627,35			20
10	MAT	141 254040	Rúrkový oceľ. bezošové 11353,0 d 89 mm hr.steny 6,3 mm	85,000	m	60,82		5 169,70	5 169,70			20
11	MAT	141 353920	Rúrkový oceľ. bezošové 11353,0 d 133 mm hr.steny 6,3 mm	6,000	m	52,81		316,86	316,86			20
12	002	26200-9355	Pripílatok za výnos jadra injektáž povrch. priem. do 156 mm hl. 0-100 m	85,000	m	25,10	2 133,50		2 133,50			20
13	002	26240-3375	Vrty pre injektáž povrch. priem. 93-156 mm hl. 0-100 m horn. 4	85,000	m	110,65	9 405,25		9 405,25			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Surf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
14	002	26240-8315	Príp. vrt inj. povr. šlk. 10-12 st. priem. 93-156 mm hl. 0-100 m h. 4	85,00	m	30,21	2 567,85		2 567,85			20
			2 - ZÁKLADY spolu:	22 220,51			16 733,95	5 486,56	22 220,51			0,000
			8 - RÚROVÉ VEDENIA									
15	271	81731-4111	Montáž betónových útesov s hrdlom DN 150	1,000	kus	17,41	17,41		17,41			20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				17,41	0,00	17,41			0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	011	95300-100pc	Cisternový voz	3,000	Sh	21,23	63,69		63,69			20
17	011	95300-10pc	Provizória prípojka elektro	1,000	kpl	1 100,00	1 100,00		1 100,00			20
18	MAT	082 113210	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + sifóné	4,500	m3	2,50			11,25			20
19	002	99900-6011	Presun hmôt pre samostatné vrtý	5,908	t	19,18	113,32		113,32			20
20	271	99927-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklaminatových v dvochrovn výkope	0,070	t	28,28	1,98		1,98			20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 290,24			1 278,99	11,25	1 290,24			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	24 471,410			18 973,60	5 497,81	24 471,41			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			721 - Vnútorná kanalizácia									
21	721	72130-0932	Opr. kanaliz. prečistenie šlk. prepoj. potrubia do DN 100	10,000	m	6,23	62,30		62,30			20
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				62,30	0,00	62,30			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	62,30			62,30	0,00	62,30			0,000
			Za rozpočet celkom	24 533,71			19 035,90	5 497,81	24 533,71			0,000

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice		Miesto: Košice DH					
Objekt: SO 07 Horizontálny vrt HV 326, dl.85m		JKSO :					
Rozpočet: Zmluva č.:17/2024DHHV		Spracoval: Ing.V. Onderko					
		Dňa: 8.5.2024					
Odberteľ: SMSZ v Košiciach		IČO: 17078202					
		DIČ: 2021157556					
Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.		IČO: 36 592 137					
		DIČ: 2022003324					
Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o. Košice		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	18 973,60	5 497,81	24 471,41	6	Práce nadčas	
2	PSV:	62,30		62,30	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	19 035,90	5 497,81	24 533,71	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Sučet riadkov 11 až 14:		20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:			
podpis:							
dátum:							
E Celkové náklady							
21					Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		24 533,71
22					DPH 20% z: 24 533,71		4 906,74
23					DPH 0% z:		
24					Sučet riadkov 21 až 23:		29 440,45
F Odpočet - prípočet							
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
Správa mestskej zelene Košice							
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 8.5.2024			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: SMLSZ v Košiciach

Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o.Košice

Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.

Spracoval: Ing.Vojtech Ondertko

JKSO :

Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice
Objekt: SO 07 Horizontálny vrt HV 326, dl.85m

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	943,25	0,00	943,25	0,00310	0,000	0,000	
2 - ZÁKLADY	16 733,96	5 486,56	22 220,51	1,47814	0,000	0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	17,41	0,00	17,41	0,00273	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 278,99	11,25	1 290,24	4,51004	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	18 973,60	5 497,81	24 471,41	5,99401	0,000	0,000	
721 - Vnútná kanalizácia	62,30	0,00	62,30	0,00000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	62,30	0,00	62,30	0,00000	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	19 035,90	5 497,81	24 533,71	0,00000	0,000	0,000	

Odberteľ: SllsZ v Košiciach

Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o.Košice

Dodávateľ:GEOTECHNIK PLUS,s.r.o.

Spracoval: Ing.Vojtech Onderko

JKSO :

Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice

Objekt: SO 07 Horizontálny vrt HV 326, dl.85m

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNÉ PRÁCE												
1	001	13120-1202	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	5,000	m3	45,00	225,00		225,00			20
2	272	13120-1209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	5,000	m3	1,24	6,20		6,20			20
3	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,000	m2	15,61	78,05		78,05			20
4	272	15110-1112	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,00	m2	5,76	28,80		28,80			20
5	272	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	5,00	m3	6,00	30,00		30,00			20
6	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	100,00	m3	5,50	550,00		550,00			20
7	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	5,00	m3	2,10	10,50		10,50			20
8	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	5,00	m3	2,94	14,70		14,70			20
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	943,25			943,25	0,00	943,25		0,000	
2 - ZAKLADY												
9	251	24281-2261	Zapustenie zárubnice z rúr oceľových závitových hl. nad 50 m, pr. do 229 mm	85,00	m	30,91	2 627,35		2 627,35			20
10	MAT	141 254040	Rúrkový oceľ. bezoševé 11353,0 d 89 mm hr.steny 6,3 mm	85,00	m	60,82		5 169,70	5 169,70			20
11	MAT	141 353920	Rúrkový oceľ. bezoševé 11353,0 d 133 mm hr.steny 6,3 mm	6,00	m	52,81		316,86	316,86			20
12	002	26200-9355	Priplatok za výnos jadra injekčaz povrch. priem. do 156 mm hl. 0-100 m	85,00	m	25,10	2 133,50		2 133,50			20
13	002	26240-3375	Vrty pre injekčaz povrch. priem. 93-156 mm hl. 0-100 m horn. 4	85,00	m	110,65	9 405,25		9 405,25			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Súf v ionách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
14	002	26240-6315	Príp. vri in; povr. šlk. 10-12 st. priem. 93-156 mm hl. 0-100 m h. 4	85,00	m	30,21	2 567,85		2 567,85			20
			2 - ZAKLADY spolu:	22 220,51			16 733,95	5 486,56	22 220,51			0,000
			8 - RÚROVĚ VEDENIA									
15	271	81731-4111	Montáž betónových útesov s hrdlom DN 150	1,000	kus	17,41	17,41	0,00	17,41			20
			8 - RÚROVĚ VEDENIA spolu:				17,41	0,00	17,41			0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	011	96300-100pc	Cisternový voz	3,000	Sh	21,23	63,69		63,69			20
17	011	96300-10pc	Provozónna prípojka elektro	1,000	kpl	1 100,00	1 100,00		1 100,00			20
18	MAT	082 113210	Voda pítňá pre vŕšeľých odberateľov a producentov vodné + sifóné	4,500	m3	2,50		11,25	11,25			20
19	002	99600-6011	Presun hmotí pre samostatné vrty	5,908	t	19,18	113,32		113,32			20
20	271	99627-6101	Presun hmotí pre potrubie z rúr plastových alebo sklolanímátových v otvorenom výkope	0,070	t	26,28	1,98		1,98			20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 290,24			1 278,99	11,25	1 290,24			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	24 471,410			18 973,60	5 497,81	24 471,41			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			721 - Vnútorná kanalizácia									
21	721	72130-0932	Opř. kanaliz. prečistenie šlk. prepoj. potrubia do DN 100	10,000	m	6,23	62,30	0,00	62,30			20
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				62,30	0,00	62,30			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				62,30	0,00	62,30			0,000
			Za rozpočet celkom	24 533,71			19 035,90	5 497,81	24 533,71			0,000

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice				Miesto: Košice DH			
Objekt: SO 08 Horizontálny vrt HV 327, dl.85m				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.: 17/2024DHHV		Spracoval: Ing.V.Onderko			
				Dňa: 8.5.2024			
Odberateľ: SMSZ v Košiciach			IČO: 17078202				
			DIČ: 2021157556				
Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.			IČO: 36 592 137				
			DIČ: 2022003324				
Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o. Košice			IČO:				
			DIČ:				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	18 973,60	5 497,81	24 471,41	6	Práce nadčas	
2	PSV:	62,30		62,30	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	19 035,90	5 497,81	24 533,71	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E Celkové náklady	
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 24 533,71
dátum:						22	DPH 20% z: 24 533,71 4 906,74
						23	DPH 0% z:
						24	Súčet riadkov 21 až 23: 29 440,45
						F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
Správa mestskej zelene Košice							
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 8.5.2024			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: SMsZ v Košiciach

Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o.Košice

Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.

Spracoval: Ing.Vojtech Ondertko

JKSO :

Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice

Objekt: SO 08 Horizontálny vrt HV 327, dl.85m

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	943,25	0,00	943,25	0,00310	0,000	0,000	
2 - ZÁKLADY	16 733,95	5 486,56	22 220,51	1,47814	0,000	0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	17,41	0,00	17,41	0,00273	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 278,99	11,25	1 290,24	4,51004	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	18 973,60	5 497,81	24 471,41	5,99401	0,000	0,000	
721 - Vnútná kanalizácia	62,30	0,00	62,30	0,00000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	62,30	0,00	62,30	0,00000	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	19 035,90	5 497,81	24 533,71	0,00000	0,000	0,000	

Odberteľ: SImSz v Košiciach

Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o.Košice

Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.

Spracoval: Ing.Vojtech Onděrko

JKSO :

Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice

Objekt: SO 08 Horizontálny vrt HV 327, dl.85m

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pot. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		DPH %
									Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMINE PRÁCE											
1	001	13120-1202	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	5,000	m3	45,00	225,00			225,00	20
2	272	13120-1209	Pripätok za lepiivosť horn. tr. 3	5,000	m3	1,24	6,20			6,20	20
3	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,000	m2	15,61	78,05			78,05	20
4	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5,00	m2	5,76	28,80			28,80	20
5	272	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	5,00	m3	6,00	30,00			30,00	20
6	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	100,00	m3	5,50	550,00			550,00	20
7	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	5,00	m3	2,10	10,50			10,50	20
8	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	5,00	m3	2,94	14,70			14,70	20
			1 - ZEMINE PRÁCE spolu:	943,25			943,25	0,00		943,25	0,000
2 - ZAKLADY											
9	251	24281-2261	Zapustenie zárubnice z rúr oceľových závitových hl. nad 50 m, pr. do 229 mm	85,00	m	30,91	2 627,35			2 627,35	20
10	MAT	141 254040	Rúrkový oceľ. bezošové 11353.0 d 89 mm hr.steny 6,3 mm	85,00	m	60,82		5 169,70		5 169,70	20
11	MAT	141 363920	Rúrkový oceľ. bezošové 11353.0 d 133 mm hr.steny 6,3 mm	6,00	m	52,81		316,86		316,86	20
12	002	26200-9365	Pripätok za výnos jadra injektáž povrch. priem. do 156 mm hl. 0-100 m	85,00	m	25,10	2 133,50			2 133,50	20
13	002	26240-3375	Vrty pre injektáž povrch. priem. 93-156 mm hl. 0-100 m horn. 4	85,00	m	110,65	9 405,25			9 405,25	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenika	Kód položky	Popis položky, stavového delu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
14	002	26240-8315	Príp. vrh. inj. povr. šik. 10-12 st. priem. 93-156 mm hl. 0-100 m h. 4	85,00	m	30,21	2 567,85	5 486,56	2 567,85			20
			2 - ZAKLADY spolu:	22 220,51			16 733,95	5 486,56	22 220,51			0,000
			8 - RÚROVÉ VEDENIA									
15	271	81731-4111	Montáž betónových útesov s hrdlom DN 150	1,000	kus	17,41	17,41	0,00	17,41			20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				17,41	0,00	17,41			0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	011	96300-100pc	Cisternový voz	3,000	Sh	21,23	63,69		63,69			20
17	011	96300-10pc	Provizórna prípojka elektro	1,000	kpl	1 100,00	1 100,00		1 100,00			20
18	MAT	082 113210	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	4,500	m3	2,50		11,25	11,25			20
19	002	99800-6011	Presun hrdlôt pre samostatné vrty	5,908	t	19,18	113,32		113,32			20
20	271	99827-6101	Presun hrdlôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklaminátočných v otvorenom výkope	0,070	t	28,28	1,98		1,98			20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 290,24			1 278,99	11,25	1 290,24			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	24 471,410			18 973,60	5 497,81	24 471,41			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			721 - Vnútorná kanalizácia									
21	721	72130-0932	Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100	10,000	m	6,23	62,30	0,00	62,30			20
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				62,30	0,00	62,30			0,000
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				62,30	0,00	62,30			0,000
			Za rozpočet celkom	24 533,71			19 035,90	5 497,81	24 533,71			0,000

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice		Miesto: Košice DH					
Objekt: SO 09 Zbr.šach. so vsakom 20m		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.: 17/2024DHHV	Spracoval: Ing.V.Onderko	Dňa: 8.5.2024				
Odberateľ: SMSZ v Košiciach		IČO: 17078202					
Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.		DIČ: 2021157556					
		IČO: 36 592 137					
Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o. Košice		DIČ: 20222003324					
		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	6 639,33	201,67	6 841,00	6	Práce nadčas	
2	PSV:	78,84		78,84	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	6 718,17	201,67	6 919,84	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15			Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:			
podpis:				E Celkové náklady			
dátum:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 6 919,84			
				22 DPH 20% z: 6 919,84 1 383,97			
				23 DPH 0% z:			
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 8 303,81			
				F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
Správa mestskej zelene Košice							
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 8.5.2024			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberteľ: SImSZ v Košiciach
Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o.Košice
Dodávateľ:GEOTECHNIK PLUS,s.r.o.

Spracoval: Ing.Vojtech Ondenko
JKSO :
Dátum: 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídi. DH Košice
Objekt: SO 09 Zbrášach. so vsakom 20m

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNÉ PRÁČE	593,39	86,68	680,07		
2 - ZÁKLADY	4 083,36	114,99	4 198,35		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE	1 962,58	0,00	1 962,58		
PRÁČE A DODÁVKY HSV spolu:	6 639,33	201,67	6 841,00		
	0,00				
	0,00				
723 - Chráničky	71,92	0,00	71,92		
783 - Nátery	6,92	0,00	6,92		
PRÁČE A DODÁVKY PSV spolu:	78,84	0,00	78,84		
Za rozpočet celkom	6 718,17	201,67	6 919,84		

Odberteľ: SMsZ v Košiciach
 Projektant: Hydroprojekt Plus s.r.o. Košice
 Dodávateľ: GEOTECHNIK PLUS s.r.o.

Spracoval: Ing. Vojtech Ondenko
 JKSO :
 Dátum : 8.5.2024

Stavba: XVII. etapa rekonštrukcie objektov stabilizujúcich sídl. DH Košice
 Objekt: SO 09 Zbr.šach. so vsakom 20m

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE										
1	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	6,00	m3	41,32	247,92		247,92	20
2	254	15282-1411	Zhotovenie výplne medzi pažením a horninou alebo mruivom rezivom	1,78	m3	60,33	107,45		107,45	20
			45*3,14*0,125*0,125 = 2,208							
			45*3,14*0,055*0,055=0,427							
3	MAT	563 332530	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	1,78	m3	48,67		86,68	86,68	20
4	272	17410-1101	Zásyp zhutnený/jám, ýh, šachiet alebo okolo objektu	6,00	m3	23,67	142,02		142,02	20
5	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	6,00	m3	16,00	96,00		96,00	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	680,07			593,39	86,68	680,07	
2 - ZÁKLADY										
6	251	24279-1112	Zapusenie zárubnice z rúr. plastových hl. do 50 m DN 200-250 mm	20,00	m	24,85	497,00		497,00	20
7	MAT	283 317250	Rúrka PVC 110x3,5x6000	3,50	kus	24,85		86,98	86,98	20
8	251	24294-1111	Vytvorenie filtra obalením zárubnice sieťovinou alebo tkaninou	8,64	m2	32,37	279,51		279,51	20
			2*3,14*0,055*30 = 8,635							
9	251	24768-1114	Tesnenie vodárenskej studne so zhutnením z ílu	0,08	m3	27,86	2,28		2,28	20
			3,14*0,125*0,125*2 = 0,098							
			-3,14*0,05*0,05*2 = -0,016							
10	MAT	581 254100	Zemina ilovitá ostatná jemne mletá GE	0,18	t	155,61		28,01	28,01	20
			0,082*2,2 = 0,180			0,00				
11	002	26200-9552	Príplatok za výnos jadra injekčaz povrch. priem. do 245 mm	20,00	m	32,45	649,00		649,00	20
12	002	26240-3572	Vrty pre injekčaz povrch. priem. 195-245 mm hl. horn. 4	20,00	m	82,52	1650,40		1650,40	20
13	002	26240-8514	Príp. vrt.inj. povr. šlik. 10-12 st. priem. 195-245 mm hl. 0-75 m h. 4	20,00	m	50,01	1000,20		1000,20	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
14	011	27531-3511	Základové pátky z betónu prostého tr. C12/15	0,04	m3	130,83	4,97		4,97	20
			0,50*5,0*1,5 = 0,038							
			2 - ZÁKLADY spolu:	4198,35				114,99	4198,35	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE							
15	011	95300-10pc	Provizórna prípojka elektro	1,00	kp1	1750,00	1750,00		1750,00	20
16	002	99800-6011	Presun hmiďi pre samostatné vrtý	2,44	t	23,97	58,58		58,58	20
17	000	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5-vyčistenie šachty	10,00	hod	15,40	154,00		154,00	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu:	1962,58			1962,58	0,00	1962,58	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	11597,35			6639,33	201,67	6841,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV							
18	723 - Chráničky									
	721	72315-0373	Chránička nadzemná potrubia D 159/4,5	1,00	m	71,92	71,92		71,92	20
			723 - Vnútorný plynovod spolu:				71,92	0,00	71,92	
19	783 - Nátery									
	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	0,47	m2	7,25	3,41		3,41	20
			2*3,14*0,075 = 0,471							
20	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	0,47	m2	7,46	3,51		3,51	20
			783 - Nátery spolu:				6,92	0,00	6,92	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	78,84			78,84	0,00	78,84	
			Za rozpočet celkom	6919,84			6718,17	201,67	6919,84	