

ex. č. VIII/2014/6

1. AUG. 2014

Zmluva o dielo č. 12/2014 -H....

Na stavbu: „Rekonštrukcia fontány L II – Tr. SNP 24“

Podľa ustanovení § 536 – 565 Obch. zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Prílohy: Vybavuje:

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Správa mestskej zelene v Košiciach,

príspevková organizácia
Rastislavova č. 79, 040 01 Košice
Ing. Richard Majza, MBA - riaditeľ

štatutárny zástupca:
zástupca pre rokovanie:
vo veciach:
a, zmluvných:
b, technických:

JUDr. Mária Boboňková – vedúca Právneho a personálneho úseku
p. Alexander Sütö – vedúci technického oddelenia
p. Viktor Biščák – odborný referent IV a TO
17078202

IČO:
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

SK 2021157556
PRIMA banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK60 5600 0000 0004 4386 8001
SWIFT : KOMASK2X

IČO :
IČ DPH :
Právna forma :

170 782 02
SK 2021157556
Mestská príspevková organizácia zriadená
Mestom Košice – Zriaďovacia listina zo dňa 11. 11. 2004

Tel.:
Fax.:
E-mail:

+42155 6257220
+42155 6224557
smsz@smsz.sk

ďalej len „objednávateľ“

1.2. Zhotoviteľ:

HYDROTERM spol. s r.o.
Helsinská 17, 040 13 Košice

Adresa pre doručovanie
písomností:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia:
Tel.:
E-mail:

Byster 312, 044 41 Sady nad Torysou
Ing. Pavol Juraševský, konateľ
36 174 238
SK 2020049845
ČSOB, a.s. pobočka Košice
IBAN:SK63 7500 0000 0003 1304 0513
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 9414/V
0907 910 946
hydroterm@mail.t-com.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu a dohodli si tieto práva a povinnosti:

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvára s víťazom prieskumu trhu – zákazka s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených, vykoná pre objednávateľa dielo: „**Rekonštrukcia fontány L II – Tr.SNP 24**“, podľa predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 21.07.2014, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu telesa fontány č.1 a č.2, jej stavebnej a technickej časti, vrátane prípojného kábla – z dôvodu jej nevyhovujúceho technického stavu. Rekonštrukcia spočíva v úprave vlastného telesa fontány, oprave betónovej lávky pre peších, oprave betónového kvetináča, oprave akumulačnej a vodovodnej šachty, vybúranie existujúcich potrubí a čerpadiel v existujúcej armatúrnej šachte a osadenie nových rozvodov, včítane nových čerpadiel pre trysky fontány a vody do fontány a zriadenie novej svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie. Tvar fontány vrátane okolia aj sadových úprav ostávajú zachované v pôvodnom stave.
2. Dielo bude vyhotovené podľa poskytnutej projektovej dokumentácie a v zmysle ponuky zo dňa 21.7.2014, ktorá bola vyhlásená ako víťazná v procese obstarávania a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. v platnom znení.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní právnych predpisov a technických noriem, kvalitatívnych, technických podmienok, určených realizačným projektom stavby a touto zmluvou.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.
5. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne, včas a v súlade s požiadavkami objednávateľa diela a touto zmluvou vykonané a objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu podľa čl. III. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. IX. tejto zmluvy.
7. **Miesto plnenia: MČ Košice- Západ, Luník II – Tr. SNP 24 Košice.**

III. Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. a cenovej ponuky zo dňa 24.4.2014 takto:

Cena diela:

Bez DPH:	29.403,86 €
DPH: 20%:	5.880,77 €
S DPH:	35.284,63 €

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za podmienok uvedených v čl. VI tejto zmluvy dohodnutú cenu za dielo, ktorá je rozpočtovaná – fakturačná v prílohe ZoD a je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
3. K cene bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných právnych predpisov.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena zohľadňuje všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy.
5. Dohodnutá cena diela zahŕňa všetky činnosti a náklady zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k zhotoveniu diela tak, aby bolo užívania schopné, vrátane:
 - vlastnej vodovodnej a vertikálnej dopravy,
 - spotrebovanej energie k realizácii diela,
 - vodné a stočné pri realizácii diela,
 - opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie,
 - prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, vo sviatkoch, v nadčasoch,
 - prepravu ubytovanie a zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov,
 - colné a dovozné poplatky,
 - odvoz prebytočného materiálu a odpadkov, vrátane poplatkov za skládkovanie,

- nákladov plynúcich z obmedzených priestorov staveniska a verejnej dopravy,
 - náklady na stráženie, udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku.
6. Predmet zákazky bude financovaný na základe zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorú poskytovateľ poskytuje na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Západ č. 262-24/06-2014 zo dňa 24.06.2014.
 7. Cenu diela je možné zmeniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný a schválený objednávateľom a podpísaný štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky práce a dodávky písomne požadované objednávateľom, alebo investorom diela, nad zmluvne dohodnutý rozsah (rozšírenie plnenia na základe zmluvy), budú považované za navyše práce. Navyše práce a dodávky sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonávať na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísanom štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a termín plnenia navyše prác. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia navyše prác zástupcom objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť písomný dodatok k tejto zmluve.
 9. Fakturácia sa uskutoční po protokolárnom prevzatí ukončeného diela objednávateľom a na základe „Súpisu prevedených prác“, faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Jej súčasťou bude súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný oboma zmluvnými stranami a originál protokolu o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela. V prípade nesprávne vystavenej faktúry má objednávateľ právo faktúru vrátiť na prepracovanie. Počas prepracovania lehota splatnosti neplynie a začne plynúť odo dňa doručenia prepracovanej faktúry.
 10. Cena za realizáciu diela bude hradená formou jednej a konečnej faktúry (daňového dokladu), podľa „Súpisu vykonaných prác a dodávok“, podpísaného oboma zmluvnými stranami a tiež originálu „Protokolu o odovzdaní a prevzatí zrealizovaného diela“.
 11. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu.
 12. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu ani preddavok.

IV. Termín realizácie

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo objednávateľovi diela najneskoršie v termínoch uvedených v bode 2 tohto článku.
2. **Termín realizácie:**
Začiatok realizácie: do 3 dní po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
Koniec realizácie: 30.09.2014
3. Dielo sa považuje za začaté dňom vykonania prvého zápisu v stavebnom denníku, alebo jeho časti a dokončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho poslednej časti a to po odstránení vád a nedorobkov, ak sú uvedené v tomto protokole.
4. Zhotoviteľ bude pri výkone svojej činnosti vždy postupovať v záujme objednávateľa tak, aby všetky jeho postupné úkony boli uskutočňované a zabezpečované bez zbytočného odkladu, s odbornou starostlivosťou a v objektívne novej najkratšej lehote.

V. Projektová dokumentácia

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v termíne 2 dni pred začatím prác v jednom vyhotovení.

VI. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých právnych predpisov a technických noriem, bezpečnostných, požiarnych predpisov, predpisov o odpadoch platných na území Slovenskej republiky a dodržiavaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou a touto zmluvou.
2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a v prípade potreby dávať pokyny, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávatelom a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
3. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo za predpokladu splnenia podmienok tejto zmluvy objednávatelom.
4. Opatrenia z hľadiska BOZP ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác zabezpečuje zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu určeného na zhotovenie diela, ako aj za zranenie osôb, ku ktorým dôjde počas alebo v dôsledku vykonávania prác v rámci tejto zmluvy o dielo a prípadné škody sa zaväzuje uhradiť v plnom rozsahu.
6. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť na vykonanie predmetu tejto zmluvy, v rozsahu a podľa podmienok tejto zmluvy.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a subdodávateľov..
8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a v jeho okolí. Je povinný odstrániť na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
9. Zhotoviteľ nesmie obmedzovať svojimi prácami osoby zdržiavajúce sa na verejných priestranstvách v blízkosti pracoviska, premávku na komunikáciách a chodníkoch, okrem predpokladaných obmedzení, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a prevzatého staveniska, ktoré je povinný zreteľne označiť. Náklady na nutné rozkopávky, výstrahy, zábrany a obchádzku sú zahrnuté zhotoviteľom do zmluvnej ceny.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyčistiť verejné priestranstvo v okolí staveniska a prístupové komunikácie, ak boli znečistené činnosťami súvisiacimi s realizáciou diela.
11. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác odstraňovať zo stavby na vlastné náklady všetky obaly, prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté náklady odpočítať zhotoviteľovi z fakturácie.
12. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma stranami v dvoch vyhotoveniach.
13. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávatelom prevzaté až po jeho úplnom dokončení bez väd a nedorobkov. V prípade, že v protokole (zápise) o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), ktorému dielo slúži, tieto vady a nedorobky musia byť odstránené v dohodnutom termíne s objednávatelom na náklady zhotoviteľa.
14. Zhotoviteľ vyprace, vyčistí a uvoľní stavenisko, príp. aj okolie (ak ho znečistí) do 2 dní po odovzdaní a prevzatí diela.
15. Zhotoviteľ je povinný viesť počas realizácie diela stavebný denník.

VII. Spolupráca objednávatel'a a zhotoviteľa pri realizácii diela

1. Objednávateľ poveruje na úkony spojené s realizáciou diela p. Viktora Biščáka – odborného referenta IV a TO.
2. Poverený zástupca objednávatel'a zastupuje objednávatel'a pri kontrole vykonaných prác, pri ich potvrdzovaní, ako i pri preberaní ukončovaného diela.
3. Poverený zástupca objednávatel'a má právo dávať zhotoviteľovi príslušné pokyny pri vykonaní prác ako aj v prípade ohrozenia života, zdravia, alebo diela, prípadne príhľadného majetku a zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.
4. V prípade, že zhotoviteľ odmietne vykonať príkaz povereného zástupcu objednávatel'a v určenom termíne, objednávateľ je oprávnený zamestnať a zaplatiť iné osoby, aby takéto príkaz vykonali.

- Všetky z toho vyplývajúce náklady musí uhradiť zhotoviteľ objednávateľovi, alebo ich objednávateľ môže odpočítať z akejkoľvek fakturovanej čiastky na ktorú má, alebo bude mať zhotoviteľ nárok.
5. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti, alebo podľa jeho názoru sa chová nesprávne, svojim správaním ohrozuje riadne pokračovanie prác svojich spolupracovníkov alebo iných zúčastnených na realizácii diela. Takýto zamestnanec musí byť v čo najkratšej dobe nahradený iným.
 6. Zástupca objednávateľa alebo zodpovedný technik objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať zamestnancov k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko danému zamestnancovi zhotoviteľa a odstúpiť od zmluvy pre hrubé porušenie povinností zhotoviteľom. Odstúpenie je účinné ku dňu písomného doručenia odstúpenia zhotoviteľovi.
 7. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenia osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môže nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete plnenia ako ich dôsledok a tieto sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi, príp. tretím osobám v plnej výške. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi najmä:
 - a) porušením všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a iných noriem,
 - b) konaním v rozpore so záujmami objednávateľa a v rozpore s touto zmluvou,
 - c) omeškaním s poskytnutím plnenia riadne, včas a bez vád v zmysle právnych predpisov a tejto zmluvy.

VIII. Bezpečnosť a ochrana zdravia a majetku pri práci (BOZP), ochrana životného prostredia (OŽP) a ochrana pred požiarmi (OPP)

1. Zhotoviteľ zabezpečí vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou a ochranou zdravia a majetku pri činnosti na stavenisku v súlade s ustanoveniami § 146 a § 147 Zákonníka práce a bezpečnostnými predpismi a zodpovedá za jej dodržiavanie po celý čas vykonávania prác. Zhotoviteľ pri použití technických zariadení, vyhradených technických zariadení zabezpečí ich minimálnu bezpečnostnú úroveň.
2. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti a prípadné nebezpečenstvá alebo riziká, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky, bezpečnému stavu technických zariadení a objektov alebo k ohrozeniu zdravia a života zamestnanca objednávateľa alebo ďalších osôb.
3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru, zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti pri týchto činnostiach.
4. Krátkodobé opatrenia z hľadiska BOZP, OPP, OŽP budú zapísané do stavebného denníka zástupcami objednávateľa, ktorí sú oprávnení tieto záväzné pokyny vydávať (zapisovať do denníka) a prerokovať so zhotoviteľom.
5. Zhotoviteľ je povinný dbať na to, aby nedošlo k porušeniu povinností, ktoré vyplývajú z právneho poriadku, predpisov, nariadení štátnych a miestnych orgánov. Zhotoviteľ uhradí pokuty, ktoré v prípade kontroly uloží stavebný úrad podľa § 105 alebo § 106 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, príp. iný príslušný orgán a to v prípade, ak budú uložené z viny zhotoviteľa.

IX. Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym a včasným dokončením a protokolárnym odovzdaním objednávateľovi bez vád a nedorobkov.
2. Objávateľ sa zaväzuje prevziať riadne a včas ukončené dielo v súlade s právnymi predpismi, technickými normami, so schváleným projektom a podmienkami uvedenými v tejto zmluve.

X. Zodpovednosť za vady diela, záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady zhotoveného diela pri prevzatí objednávatelom a za tie, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe.
2. Záručná doba začína platiť dňom odovzdania diela alebo jeho časti investorovi diela. Na predmet plnenia tejto zmluvy je záručná doba 36 mesiacov.
3. Ak prevezme objednávatel dielo, v ktorom sa objavia počas jeho užívania v čase trvania záručnej doby akékoľvek vady, zhotoviteľ je povinný ich odstrániť na svoje náklady od doručenia písomnej reklamácie, najneskôr v lehote 3 pracovných dní. Ak zhotoviteľ nepristúpi na odstraňovanie vád v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom konaní má objednávatel právo zadať odstránenie vád inému zhotoviteľovi. Úhrada nákladov na odstránenie vád bude potom účtovaná zhotoviteľovi.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí zmluvnú pokutu 50 € za každý deň omeškania, až do odstránenia vady.
5. Ak vady nebudú odstránené v stanovenej lehote, objednávatel má právo odstúpiť od zmluvy.
6. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v Zápise o odovzdaní a prevzatí, riadne a včas, t.j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v zápise objednávatelom, v opačnom prípade má objednávatel právo odstrániť vady, nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť tretou osobou na náklady zhotoviteľa.
8. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nezapočítava.
9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.

XI. Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávatelovi pokutu za omeškanie, ak nedodrží termín dokončenia diela v dohodnutom termíne, vo výške 0,03 % z ceny diela za každý deň omeškania, maximálne 10 % z ceny diela. Objednávatel môže túto sumu odpočítať z faktúry zhotoviteľa, ktorá je, alebo má byť splatená.
2. V prípade omeškania objednávatela s platením faktúr v zmluvnom termíne môže zhotoviteľ fakturovať objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela za každý deň omeškania.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov zistených pri prevzatí predmetu zmluvy a vád zistených počas záručnej doby, objednávatel má právo fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia.
4. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša zhotoviteľ v plnej výške.

XII. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatela, pokynmi objednávatela, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. V prípade bezdôvodného odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa znáša zhotoviteľ všetky náklady, ktoré objednávatelovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, výberom nového dodávateľa a v súvislosti s nedodržaním termínu realizácie diela a stavby ako celku.
3. Obe strany majú nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou stranou. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:
 - konkurzné konanie alebo likvidácia jednej zo zmluvných strán,
 - nedodržanie písomne určeného náhradného termínu na splnenie záväzku voči druhej strane,
 - podstatné porušenie podmienok tejto zmluvy.
4. Pre styk objednávatela so zhotoviteľom bude použitý stavebný denník, v ktorom budú zapísané všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy, vrátane požiadaviek objednávatela prác nad rámec tejto zmluvy a všetky zmeny a odchýlky od dohody o projekte.

5. Zmluvné strany k jednotlivým sporným bodom v stavebnom denníku uvedú najneskôr do troch pracovných dní svoje stanovisko s návrhom na riešenie. V opačnom prípade sa bude zápis považovať za odsúhlasený.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa www.smsz.sk. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
2. Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch strán, pričom sa tieto dodatky stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 5 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu podpisujú dobrovoľne, nie v tiesni, ani pod nátlakom iných strán. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, a že bezvýhradne súhlasia so všetkými jej bodmi.
5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
6. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 21.07.2014.

12-08-2016

V Košiciach, dňa.....

Za objednávateľa:

.....
Správa mestskej zelene v Košiciach

Ing. Richard Majza, MBA
riaditeľ

V Košiciach, dňa 31.7.2014.....

Za zhotoviteľa:

.....
HYDROTERM spol. s r.o.

Ing. Pavol Juraševský,
konateľ

Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba „ Rekonštrukcia fontány L II – Tr. SNP 24 “

Miesto stavby:

Odberateľ:

Adresa:

JKSO:

IČO:

DRČ:

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	29 403,86	0,00	29 403,86	0,00	29 403,86
6		z toho: základné náklady	29 403,86	0,00	29 403,86	0,00	29 403,86
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	29 403,86	0,00	29 403,86	0,00	29 403,86
18		DPH	20%	z čiastky	29 403,86		5 880,77
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					35 284,63

Spracoval:	Projektant:	Odberateľ:
Dňa: 14.05.2014	IČO: DRČ:	IČO: DRČ:
Adresa:	Adresa:	Adresa:
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	montáž	dodávka				
Stavba : Rekonštrukcia fontány L II – Tr. SNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :SO 001 Fontana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť : Stavebné riešenie	13 478,89	6 393,47	19 872,36	19 872,36	3 974,47	23 846,83
.....Časť :Elektroinštalácia	806,79	1 602,72	2 409,51	2 409,51	481,90	2 891,41
.....Časť :Zdravotnotechnická inštalácia	775,95	6 346,04	7 121,99	7 121,99	1 424,40	8 546,39
Spolu:	15 061,63	14 342,23	29 403,86	29 403,86	5 880,77	35 284,63

avba :, Rekonštrukcia fontány L II – Tr. SNP 24 “

Objekt :SO 001 Fontana

Časť : Stavebné riešenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	1,000	kus	4,08	4,08
2	272	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	1,000	kus	5,99	5,99
3	001	16220-1455	Vodorovné premiestnenie do 3 km konárov list. do 30 cm	1,000	kus	0,62	0,62
4	001	16230-1509	Priplatok za kaž. ďal. 1 km premiestnenie konárov	7,000	m2	0,27	1,89
5	001	16220-1465	Vodorovné premiestnenie do 3 km kmeňov list. do 30 cm	1,000	kus	11,80	11,80
6	001	16230-1911	Priplatok k vodor. prem. kmeňov za kaž. ďal. 1 km list. do 30 cm	7,000	kus	0,30	2,10
7	001	16220-1475	Vodorovné premiestnenie do 3 km pňov do 30 cm	1,000	kus	2,53	2,53
8	001	16230-1921	Priplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 1 km 30 cm	7,000	kus	0,46	3,22
9	231	18390-1118	Príprava nádob na vysádzanie rastlín, plocha nádoby 5-7 m2	1,000	kus	209,58	209,58
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				241,81			241,81
2 - ZÁKLADY							
10	002	26230-2172	Rýchl. diamant. vrtanie povrch. priem. do 56 mm hl. 0-25 m horn. 3	1,800	m	50,77	91,39
2 - ZÁKLADY spolu :				91,39			91,39
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
11	011	61041-1121	Cementovanie mliekom zo šedého cementu jednonásobné	24,700	m2	0,29	7,16
12	011	61245-1121	Omiетка vnút. stien cem. hladká	24,700	m2	6,02	148,69
13	011	62245-1131	Omiетка vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	17,475	m2	10,65	186,11
14	014	62246-3264	Sanácia bet. konštr. ochrana vystužeSikaMonotop 910	3,500	m2	2,43	8,51
15	MAT	585 9A1101	Malta reprofilačná Sika MonoTop 910, bal.25 kg	7,000	kg	1,29	9,03
16	014	62246-32641	Sanácia bet. konštr. ochrana vystužeSikaMonotop 620	16,500	m2	1,30	21,45
17	MAT	585 9A1102	Malta reprofilačná Sika MonoTop 620, bal.25 kg	29,700	kg	1,62	48,11
18	014	62246-3264	Sanácia betónových konštrukcii , vyrovnávacia malta hr.6 cm	3,500	m2	1,82	6,37
19	MAT	585 9A1103	Malta reprofilačná Sika Rep, bal.25 kg	63,000	kg	0,64	40,32
20	014	62246-3371	Vonkajší sanačný systém stien Sikafloor	15,480	m2	4,59	71,05
21	011	62248-1119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtačeným do tmelu :	6,750	m2	7,80	52,65
22	011	62249-1301	Náter stien silikátový dvojnásobný	6,750	m2	4,11	27,74
23	011	62249-1310	Zjednocujúci náter betónových konštrukcii Sika Gard	31,980	m2	3,68	117,69
24	MAT	246 2C0112	Impregnácia – Sikagard 907W	9,594	l	6,51	62,46
25	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	26,313	m3	98,55	2 593,15
26	011	63131-9175		26,313	m3	1,51	39,73
27	011	63136-1921	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných	0,300	t	996,27	298,88
28	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	38,159	m3	38,44	1 466,83
29	011	63247-7415	Stierka polymercementová 20 Mpa hr.10 mm	6,750	m2	15,50	104,63
30	011	63247-7423	Poter sanačný hr. do 15 mm zo suchých zmesí SikaMonotop 634	15,480	m2	3,21	49,69
31	MAT	585 9O01751	Stierka – Sika MonoTop 634 bal.25kg	417,960	kg	0,35	146,29
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				5 506,54			5 506,54
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
32	211	93853-3111	Čistenie povrchu tlakovou vodou	38,043	m2	2,05	77,99
33	011	95290-1411	Výčistenie ostatných objektov	200,000	m2	0,82	164,00
34	015	95317-1022	Osadenie pokloпов liatinových alebo oceľových 50-100 kg	1,000	kus	5,98	5,98
35	015	95317-1031	Osadenie stúpadiel	12,000	kus	0,87	10,44
36	MAT	552 437700	Stupačka vidlicová	12,000	kus	2,67	32,04
37	013	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	0,150	m3	57,64	8,65
38	013	96508-1812	Búrание dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	24,100	m2	3,73	89,89
39	013	97104-2551	Vybúr. otvorov do 1 m2 v betón. murive akejkoľvek hrúbky	0,018	m3	205,78	3,70
40	013	97404-2564	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm	12,770	m	9,83	125,53
41	013	97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	25,800	m	3,55	91,59
42	013	97607-4121	Vybúranie kotevných želez z tehel. muriva na maltu MV, MVC	5,000	kus	2,98	14,90
43	013	97607-4141	Vybúranie ruriel z kvetňača	3,000	kus	7,72	23,16
44	013	97802-1141	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 30 %	24,700	m2	1,59	39,27
45	013	97802-1191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	53,500	m2	5,17	276,60

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
46	013	97805-9231	Vybúranie obkladov stien z umelého kameňa plochy nad 2 m2	13,664	m2	6,87	93,87
47	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,460	t	8,65	81,83
48	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	85,140	t	0,27	22,99
49	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,460	t	7,27	68,77
50	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	9,460	t	14,55	137,64
51	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	134,028	t	10,42	1 396,57
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			2 765,41			2 765,41	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			8 605,15			8 605,15	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
52	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	0,300	kg	2,89	0,87
53	MAT	140 0000300	Rúrky nerezová d 20 mm hr.steny 1 mm	0,600	m	1,59	0,95
54	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	51,150	kg	0,85	43,48
55	MAT	137 666200	Kryt nerezový	0,051	t	5 241,34	267,31
56	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	3,126	%	0,69	2,16
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			314,77			314,77	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			314,77			314,77	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
57	771	78178-1100	Montáž vonkajších obkladov. zo sklolaminátu	215,189	m2	16,02	3 447,33
58	MAT	631 712490	Doska sklolaminátová	221,645	m2	17,79	3 943,14
59	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	67,514	%	1,74	117,47
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			7 507,94			7 507,94	
782 - Obklady z kameňa							
60	782	78213-1140	Montáž obkladov stien z kam. rovné líce hr. 25-50mm	26,000	m2	32,26	838,76
61	MAT	583 855640	Doska obklad. príř. kameň, brúsená hr.3 cm - travertín	26,000	m2	35,47	922,22
62	782	78263-1324	Montáž obkladov z tvrdých kameňov hr. 40-50mm	22,500	m2	18,45	415,13
63	MAT	583 852330	Doska obkladová brúsená 2602 hr.4 2/2	22,500	m2	40,96	921,60
64	782	99878-2201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	30,978	%	1,30	40,27
782 - Obklady z kameňa spolu :			3 137,98			3 137,98	
783 - Nátery							
65	783	78310-2811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. stredných B oškrabaním	2,750	m2	0,51	1,40
66	783	78312-4520	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické dvojn.+1x email	2,750	m2	3,98	10,95
67	783	78312-4720	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické základné	5,500	m2	1,38	7,59
68	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	45,870	m2	0,85	38,99
69	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	45,870	m2	4,88	223,85
70	783	78390-4811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	48,620	m2	0,33	16,04
783 - Nátery spolu :			298,82			298,82	
784 - Maľby							
71	784	78449-6100	Ostatné maliarske práce,- náter Duvilax	6,750	m2	1,14	7,70
784 - Maľby spolu :			7,70			7,70	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			10 952,44			10 952,44	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			11 267,21			11 267,21	
Rozpočet celkom :			19 872,36			19 872,36	

avba : „Rekonštrukcia fontány L II – Tr. SNP 24 “

Objekt :SO 001 Fontana

Časť :Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	921	21010-0004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	8,000	kus	1,62	12,96
2	921	21010-0252	Ukončenie kablov celoplastových	2,000	kus	3,78	7,56
3	MAT	354 405r04	Uzaver elektroizoačný káblovy 1 kv	2,000	kus	9,25	18,50
4	MAT	357 539H018	Rozvodnica elektromerová ER.2.0 Z2625A	1,000	kus	78,55	78,55
5	921	21081-01141	Montáž, kábel 1kV uložený pevne AYKY 4x25	35,000	m	0,89	31,15
6	MAT	341 410M1101	Kábel AI 1kV : 1-AYKY-J 4x25	35,000	m	2,19	76,65
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				225,37			225,37
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				225,37			225,37
Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice							
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	921	21001-0101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez škatúf, šírka 20 mm	10,000	m	1,52	15,20
2	921	21001-0102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez škatúf, šírka nad 20 do 40mm	10,000	m	1,52	15,20
3	MAT	345 710I004	Lišta el-inšt PVC minižľab 032582 : 18/13, biely	10,000	m	0,61	6,10
4	MAT	345 710I010	Lišta el-inšt PVC minižľab 004865 : 40/15, biely	10,000	m	1,82	18,20
5	921	21001-0351	Montáž škatule KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2,	3,000	kus	6,06	18,18
6	MAT	345 620D500	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP65 : 6455- 11, 4x vstup P163,34	3,000	kus	2,90	8,70
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				81,58			81,58
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				81,58			81,58
Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice spolu :				81,58			81,58
Ukončenie vodičov - súbory pre káble							
1	921	21010-0252	Ukončenie kablov celoplastových	10,000	kus	2,60	26,00
2	921	21010-0252	Ukončenie kablov celoplastových	1,000	kus	3,78	3,78
3	MAT	354 355R271	Koncovka zmršťovacia 4x6-4x25 mm	14,000	kus	6,16	86,24
Ukončenie vodičov - súbory pre káble spolu :				116,02			116,02
Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo							
1	921	21011-0001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	1,000	kus	2,51	2,51
2	MAT	345 350A201	Spínač rad.1 : 3553-01929 B, Praktik IP44, nástenný, biela	1,000	kus	2,13	2,13
3	921	21011-1031	Montáž, zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	1,000	kus	3,78	3,78
4	MAT	345 420A201	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B, Praktik IP44, nástenná s viečkom, biela	1,000	kus	2,45	2,45
Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo spolu :				10,87			10,87
Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice							
1	921	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	1,000	kus	11,63	11,63
2	921	21019-0007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch do 50 kg	1,000	kus	15,28	15,28
Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice spolu :				26,91			26,91
Svietidlá a osvetľovacie zariadenia							
1	921	21020-0069	Montáž, svietidlo priemyselné, IP54-66, zdroj 1x 60w	1,000	kus	7,18	7,18
2	MAT	347 40278	Žiarivka kompak. DULUX EL LL 20W/41-827 E27	1,000	kus	14,50	14,50
3	MAT	348 3E0162	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 511 26 01 1x100 W IP 54	1,000	kus	13,80	13,80
Svietidlá a osvetľovacie zariadenia spolu :				35,48			35,48
Vedenia uzemňovacie							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
		Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepajenia zvarom				
1	921 21022-0021		10,000	m	0,68	6,80
2	MAT 354 900Z201	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	10,000	m	1,30	13,00
3	921 21022-0301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	6,000	kus	2,27	13,62
4	MAT 354 903Z22	Svorka SS	4,000	kus	0,50	2,00
5	MAT 354 903Z02	Svorka bleskozvodná skušobná	1,000	kus	1,18	1,18
6	921 21022-0321	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	10,000	kus	2,37	23,70
7	MAT 354 903Z90	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	10,000	kus	1,16	11,60
8	921 21022-0325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	1,000	kus	12,99	12,99
9	MAT 354 909D001	Pripojnica potenciálového vyrovnania : EVP-SK, s krytom	1,000	kus	6,29	6,29
10	921 21080-0646	Montáž, vodič Cu prepajovací, uložený pevne	20,000	m	1,13	22,60
11	MAT 341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	20,000	m	0,61	12,20
12	MAT 341 010M032	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	3,000	m	1,01	3,03
		Vedenia uzemňovacie spolu :	129,01			129,01
		Elektromontáže - údržba				
1	921 21022-04631	Montáž elektromotora do 1 kw	4,000	kus	3,61	14,44
		Elektromontáže - údržba spolu :	14,44			14,44
		M21080				
1	MAT 341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	30,000	m	0,47	14,10
2	MAT 341 203M200	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	10,000	m	0,65	6,50
3	MAT 341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	20,000	m	1,24	24,80
		M21080 spolu :	45,40			45,40
		M21081				
1	921 21081-0045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	30,000	m	0,82	24,60
2	921 21081-0046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	10,000	m	0,82	8,20
3	921 21081-0049	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5	10,000	m	0,82	8,20
4	MAT 341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	10,000	m	0,76	7,60
5	921 21081-0056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	20,000	m	0,82	16,40
		M21081 spolu :	65,00			65,00
		M21329				
1	921 21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	25,000	hod	10,40	260,00
2	921 21329-10001	Drobné sekačské a murárske práce	20,000	hod	10,40	208,00
		M21329 spolu :	468,00			468,00
		Rozvadzače				
1	MAT 000 00000001	Microwel RCM 400 1 snímač prítomnosti vody	1,000	kus	129,33	129,33
2	MAT 000 00000002	Sietový zdroj 230/24 V	1,000	kus	30,38	30,38
3	MAT 000 00000003	Príslušenstvo rozvadyača	1,000	kus	39,01	39,01
4	MAT 000 00000005	Vývodka kablova 98013 plastova IP 55	8,000	kus	0,35	2,80
5	MAT 000 00000006	Zvodič kombinovaný 2844699 pre sieť	1,000	kus	105,03	105,03
6	MAT 000 00000007	Prepojenie pomocných obvodov	1,000	kus	34,63	34,63
7	MAT 000 00000008	ŠtítokZB2BY4101 červený	10,000	kus	0,52	5,20
8	MAT 000 00000009	Vývodka káblova 98016 plastová	1,000	kus	1,47	1,47
9	MAT 000 00000010	Rozvodnica Atlantic 35432 500x400x200 kovová IP 65	1,000	kus	96,35	96,35
10	MAT 000 00000011	Odpínač poistkový 285364 VLC14 3P, poistky 14x51	1,000	kus	16,58	16,58
11	921 21010-0361001	Zátka upchavková K, pre P13,5-P42	9,000	kus	1,87	16,83
12	MAT 000 00000012	Spúšťač motora isteny 3 pol. SM1-2,5	4,000	kus	19,53	78,12
13	MAT 000 00000013	Poistka valcová 14/51 850001671-C14-32A	3,000	kus	0,80	2,40
14	MAT 000 00000014	Istič jednopolovy 10kA,PL7-B6/1	3,000	kus	4,77	14,31
15	MAT 000 00000015	Hodiny spinacie diitalne248210 min.interval 15,min. , denné	4,000	kus	91,57	366,28
16	MAT 000 00000016	Hlávica T6B30 IP 54 zelená	4,000	kus	4,05	16,20
17	MAT 000 00000017	Spinacia jednotka T6Z111Z	4,000	kus	3,18	12,72
18	MAT 000 00000018	Istič 3-polovy 10 kA PL7-B25/3	1,000	kus	17,01	17,01
19	MAT 000 00000019	Stýkač DILM25-3-2 230v 50 HZ	4,000	kus	20,83	83,32
20	MAT 000 00000020	Dioda LED M22-LED 230G	2,000	kus	3,92	7,84
22	MAT 000 00000021	Chránič prúdovy s ističom1+N- pol 263434- 10kA PFL7-10/B/B/003/AC	1,000	kus	52,95	52,95

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
23	MAT 000 00000022	Chránič prúdov s ističom1+N- pol 263534- 10kA PFL7-16/B/B/003/AC	1,000	kus	46,87	46,87
24	MAT 000 00000023	Pätica RX11	1,000	kus	3,65	3,65
25	MAT 000 00000024	TR2.3.024L, cievka 24V, DC, kontakty 10A/250V	1,000	kus	12,15	12,15
Rozvadzače spolu :			1 191,43			1 191,43
Rozpočet celkom :			2 409,51			2 409,51

ant:

ateľ: Hydroterm s.r.o. Košice

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 19.06.2014

avba : „ Rekonštrukcia fontány L II – Tr. SNP 24 “

Objekt : SO 001 Fontana

Časť : Zdravotnotechnická inštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
1	271	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	30,000	m	0,10	3,00
2	MAT	286 1D0102	Potrubie vodovodné HDPE - 32x2,3 - 2010032	32,790	m	0,57	18,69
3	271	87121-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	54,300	m	0,19	10,32
4	MAT	286 1D0105	Potrubie vodovodné HDPE - 63x3,8 - 2010063	59,350	m	3,12	185,17
5	271	87125-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	7,800	m	0,92	7,18
7	MAT	286 1D0108	Potrubie vodovodné HDPE - 110x6,6x12000 - 2010110	8,525	m	8,25	70,33
8	271	87131-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 160	3,400	m	0,95	3,23
9	MAT	286 1D0111	Potrubie vodovodné HDPE - 160x9,5x12000 - 2010160	3,716	m	17,09	63,51
10	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	84,300	m	0,39	32,88
11	271	89227-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	7,800	m	0,39	3,04
12	271	89235-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	3,400	m	0,51	1,73
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				399,08			399,08
99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt							
13	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,083	t	18,49	1,53
99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu :				1,53			1,53
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
722 - Vnútny vodovod							
1	721	72223-91011	Montáž UV lampy	1,000	kus	2,48	2,48
2	MAT	000 00000025	UV lampa	1,000	kus	288,00	288,00
3	721	72223-9106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	2,000	kus	5,01	10,02
4	MAT	000 00000026	Filter PIGI 2" Q 5,56 l/sec	1,000	kus	255,00	255,00
5	MAT	000 00000027	Filter Cintropur NW50, Q 5,56 l/s	1,000	kus	320,00	320,00
7	721	72223-91061	Montáž zavítavej príruby D 50	2,000	kus	5,01	10,02
8	MAT	319 4I1304	Príruba so závitovým výstupom - DN 50/2"	1,000	kus	19,79	19,79
9	MAT	319 4I1307	Príruba so závitovým výstupom - DN 65/6/4"	1,000	kus	25,09	25,09
10	721	72225-1112	Požiarne príslušenstvo, hadica gumená D 20/28	5,000	m	2,40	12,00
11	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,100	%	0,52	0,05
722 - Vnútny vodovod spolu :				942,45			942,45
724 - Strojné vybavenie							
1	721	72414-9101	Montáž čerpadiel vodov. ponor. do 40l bez potrubia a prísluší	4,000	kus	22,02	88,08
2	MAT	426 7380001	Čerpadlo CR10-1Q 3,35 l/s h: 5,3 m	2,000	kus	615,00	1 230,00
3	MAT	426 7380002	Čerpadlo CR5-2 A_A_A-E-HQQE 0,37 kw	1,000	kus	1 196,00	1 196,00
4	MAT	426 7380003	Čerpadlo NB 32-125/1/121 PN16 0,37 kw	1,000	kus	706,00	706,00
6	721	72441-11111	Montáž trysky a vodopadu	7,000	súbor	20,47	143,29
7	MAT	000 00000028	Tryska Schaumpruder	5,000	kus	95,48	477,40
8	MAT	000 00000029	Tryska Vulkan 43-3 Silver Oase	1,000	kus	225,68	225,68
9	MAT	000 00000030	Vodopád	1,000	kus	288,00	288,00
10	721	99872-4201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	0,100	%	0,52	0,05
11	767	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 10 kg	40,000	kg	3,33	133,20
12	MAT	137 666100	Nerezová konštrukcia	0,040	t	5 241,34	209,65
13	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,100	%	0,69	0,07
724 - Strojné vybavenie spolu :				4 697,42			4 697,42
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				5 639,87			5 639,87

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
M23 - 157 Montáž potrubia							
1	923	23018-0065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	10,000	kus	3,61	36,10
2	MAT	286 3A4652	Koleno PE d 25	10,000	kus	1,78	17,80
3	923	23018-0068	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 50	29,000	kus	4,95	143,55
4	MAT	286 3A4855	T-kus BT 90st.800 097 d 50	2,000	kus	6,64	13,28
5	MAT	D-1 1104	Koleno PE d 50, 90°	19,000	kus	5,25	99,75
6	MAT	286 3A5107	Redukcia d 50/25	8,000	kus	3,34	26,72
7	923	23018-0072	Montáž rúrových dielov PE, PP 110 x 6,2	8,000	kus	8,29	66,32
8	MAT	286 3A4759	Koleno PE d 110	8,000	kus	26,47	211,76
9	923	23018-0078	Montáž rúrových dielov PE, PP 160 x 9,1	6,000	kus	11,20	67,20
10	MAT	286 3A4762	Koleno PE d 160	2,000	kus	49,91	99,82
11	MAT	286 3A4862	T-kus BT 45st.800 104 d 160	4,000	kus	74,65	298,60
12	921	21328-0050	Murarske výpomoci	0,100	%	0,87	0,09
13	921	21328-0050	PPV (pomocné a podružné výkony)	0,100	%	4,34	0,43
14	921	21328-0050	Podiel pridružených výkonov	0,100	%	0,87	0,09
			M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	1 081,51			1 081,51
			Rozpočet celkom :	7 121,99			7 121,99